

**LĪGUMS Nr. I-003/2018**  
**Par sociālās aprūpes centra "Ludza" 1.stāva**  
**telpu grupas vienkāršoto atjaunošanu**

Ludzā

2018. gada 31. janvārī

**Ludzas novada pašvaldība**, reģ. Nr. 90000017453, juridiskā adrese: Raiņa ielā 16, Ludzā, LV-5701, turpmāk saukts – "**PASŪTĪTĀJS**", tās izpilddirektora Sergeja Jakovļeva personā, kurš rīkojas saskaņā ar Ludzas novada pašvaldības nolikumu, no vienas puses un

**Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "ASKO AS"** turpmāk saukts – "**IZPILDĪTĀJS**", tās valdes priekšsēdētājas Svetlanas Udalovas personā, kura rīkojas uz sabiedrības statūtu pamata, no otras puses,

abi kopā vai katrs atsevišķi turpmāk saukti "**PUSES**",

pamatojoties uz Ludzas novada pašvaldības rīkotā iepirkuma "Sociālās aprūpes centra "Ludza" 1.stāva telpu grupas vienkāršotā atjaunošana" (identifikācijas Nr. LNP 2017/21) rezultātiem, noslēdza šādu līgumu, turpmāk – Līgums:

**1.Līguma priekšmets**

- 1.1.Pasūtītājs uzdod, bet Izpildītājs ar saviem materiāliem (materiāliem, būvniecības iekārtām un būvizstrādājumiem), nepieciešamās kvalifikācijas darbiniekiem un tehniskajiem līdzekļiem (ierīcēm, iekārtām, mehānismiem, instrumentiem un transportlīdzekļiem) apņemas veikt Sociālās aprūpes centrā "Ludza" (adrese: Garbari, Cirmas pagasts, Ludzas novads), turpmāk tekstā – "Objekts", 1. stāva telpu grupas vienkāršoto atjaunošanu, turpmāk tekstā – "Darbi" saskaņā ar tāmēm (Līguma pielikums Nr.1), Līguma un būvprojekta nosacījumiem.
- 1.2.Darbi sevī ietver būvdarbus, būvniecības vadību un organizēšanu, būvniecībai nepieciešamos materiālus un iekārtas, to piegādi, kā arī izpilddokumentācijas, izpildmērījumu un citas dokumentācijas sagatavošanu un citas darbības, kas izriet no tehniskās dokumentācijas un prasībām Objekta nodošanai ekspluatācijā.

**2. IZPILDĪTĀJA PIENĀKUMI**

- 2.1.Izpildītājs apņemas veikt visus Darbus Objektā, ievērojot Līguma noteikumus un Latvijas Republikas normatīvos aktus, t.sk. būvnoteikumus un standartus, kā arī citus dokumentus un instrukcijas, kas saistīti ar Līgumā paredzēto Darbu izpildi. Izpildītājs visus darbus Objektā apņemas veikt tikai sertificēta būvdarbu vadītāja vadībā.
- 2.2.Izpildītājs apņemas izmantot Darbos tikai tos būvmateriālus un būvizstrādājumus, iekārtas un aprīkojumus, kuri sertificēti Latvijas Republikā un kuri pēc noteiktajiem kvalitātes standartiem atbilst Darbos un Objekta noteiktajiem un nepieciešamajiem kvalitātes un tehniskajiem rādītājiem.
- 2.3.Izpildītājs visu Līgumā paredzēto darbu izpildes laiku ir atbildīgs par Darbu izpildei nepieciešamo materiālu, iekārtu, aprīkojuma transportēšanu uz Darba izpildes vietu, kā arī to novietošanu, uzglabāšanu un apsargāšanu Objektā.
- 2.4.veicot Darbus, Izpildītājam jāpielieto būvdarbu tehnoloģija, kas garantē Latvijas būvnormatīvos un nacionālajos standartos noteiktās prasības, kā arī jānodrošina vides aizsardzības pasākumu īstenošanas kontrole Objektā.
- 2.5.izpildītājs apņemas visus Līgumā paredzētos darbus veikt kvalitatīvi un līgumā noteiktajos termiņos.

- 2.6. Darbi, kas saistīti ar trokšņiem, piesārņojumu un tehnoloģiskajām prasībām, izdarāmi pēc saskaņošanas ar pasūtītāju.
- 2.7. Izpildītājs ir atbildīgs par darba aizsardzības, ugunsdrošības, apkārtējās vides aizsardzību un citu noteikumu ievērošanu Darbu veikšanas procesā, kā arī visu būvniecības uzraudzības dienestu priekšrakstu ievērošanu.
- 2.8. Izpildītājs bez īpaša atgādinājuma visā Darbu izpildes laikā, kā arī pabeidzot tos, Objektā nodrošina tīrību un kārtību. Izpildītājs regulāri savāc Darbu izpildes procesā radušos būvgružus, celtniecības atkritumus un nefirumus.
- 2.9. Izpildītājs nav tiesīgs bez Pasūtītāja rakstiskas piekrišanas veikt Objektā tādus Darbus, kuri pēc Līguma nav uzdoti.
- 2.10. Bojājumi vai izmaiņas Objektā, kas nav saistītas ar Darbu izpildi, bet rodas Izpildītājam veicot Darbus, nav uzskatāmi par papildu darbiem. Minēto bojājumu vai izmaiņu radītās sekas Objektam vai tā atsevišķām konstrukcijām vai jau paveiktajiem un pieņemtajiem darbiem Izpildītājam jānovērš par saviem līdzekļiem, atjaunojot to sākotnējā izskatā, stāvoklī un kvalitātē līdz Objekta pieņemšanai ekspluatācijā.
- 2.11. Izpildītāja pienākums ir nekavējoties brīdināt Pasūtītāju par tādu darba izpildei nepieciešamo pasākumu veikšanu, kuri var ietekmēt trešās personas īpašumu vai intereses.
- 2.12. Izpildītājam ir pienākums nodrošināt uzraudzības un kontroles institūciju pārstāvjiem brīvu iespēju visu Līguma darbības laiku piekļūt Objektam, kā arī pielietot nepieciešamos t.sk. Izpildītājam piederošos instrumentus. un pārbaudes ierīces.

### 3. PASŪTĪTĀJA PIENĀKUMI

- 3.1. Pasūtītājam ir pienākums pieņemt no Izpildītāja kvalitatīvi izpildītos Darbus Līgumā noteiktajā kārtībā pēc tam, kad Pasūtītājs iepriekš pārbaudījis un atzinis Darbu kvalitāti par atbilstošu.
- 3.2. Pasūtītājs apņemas veikt apmaksu par Darbu saskaņā ar Līguma noteikumiem.
- 3.3. Pasūtītājs savlaicīgi informē Izpildītāju par iemesliem, kas, iespējams, var traucēt darbību Objektā.
- 3.4. Pasūtītājam ir tiesības jebkurā laikā veikt Izpildītāja veikto Darbu uzraudzību, pārbaudīt Darbu apjoma izpildi un kvalitāti.
- 3.5. Pasūtītājs apņemas veikt visus Līgumā paredzētos maksājumus Līgumā noteiktajā kārtībā un termiņos.
- 3.6. Pasūtītājam ir tiesības neveikt apmaksu par izpildītiem Darbiem, ja dokumentāli ar aktu, ko sastādījušas abas Puses vai kompetenta amatpersona, konstatēta Darbu neatbilstoša kvalitāte vai būtiska atkāpe no būvniecību reglamentējošām normām, līdz šo trūkumu novēršanai par Izpildītāja līdzekļiem Pasūtītāja norādītajā termiņā.

### 4. DARBU IZPILDES KĀRTĪBA UN PIENĒMŠANA

- 4.1. Darbu izpildes termiņš – **4 (četri) mēneši no darbu uzsākšanas dienas.**
- 4.2. Darbu uzsākšanu Izpildītājs veic ne vēlāk kā 14 kalendārās dienas no līguma parakstīšanas dienas.
- 4.3. Ja Darbu izpildes procesā Izpildītājam ir radušies fiziski šķēršļi vai apstākļi, kurus tas iepriekš nevarēja paredzēt, tad viņam ir tiesības, saskaņojot ar Pasūtītāju šķēršļu likvidēšanas metodes un izmaksas, saņemt Darbu izpildes termiņa pagarinājumu, kas atbilst šo fizisko šķēršļu vai apstākļu darbības ilgumam. Par tādiem šķēršļiem un apstākļiem Puses uzskata

jebkādu darbu pārtraukšanu, kas rodas pēc pasūtītāja norādījuma, kā arī valsts institūciju vai pašvaldības iestāžu aizliegums, kas nav radies Izpildītāja vainas dēļ.

4.4. Darbu izpildes termiņš ir uzskatāms par pagarinātu tikai tad, kad starp Pusēm ir noslēgta rakstiska vienošanās.

4.5. Izpildītos Darbus pēc kvalitātes un daudzuma Izpildītājs nodod Pasūtītājam, noformējot atbilstošu Darbu pieņemšanas – nodošanas aktu. Pasūtītājam būvdarbu pieņemšanas - nodošanas akts jāizskata 5 (piecu) darba dienu laikā, pārbaudot izpildīto Darbu apjomu un kvalitāti un, ja pasūtītājs konstatē, ka Darbu izpilde ir veikta atbilstoši Līgumam, Puses paraksta Būvdarbu pieņemšanas – nodošanas aktu. Ja izpildīto Darbu pieņemšanas procesā tiek konstatēti līdz galam nepadarīti Darbi, defekti vai atkāpes no Līguma noteikumiem, Darbu pieņemšana pārtraucama un tiek sastādīts akts, kurā tiek uzskaitīti visi konstatētie trūkumi defekti vai atkāpes no Līguma noteikumiem, kā arī tiek noteikti termiņi, kuros Izpildītājam ir jānovērš minētie defekti vai trūkumi. būvdarbu pieņemšanas – nodošanas akts ir spēkā, ja to ir parakstījuši Pasūtītāja un Izpildītāja pilnvarotie pārstāvji un būvuzraugs.

4.6. Izpildītājam jānovērš Darbu pieņemšanas – nodošanas aktā norādītie defekti Pasūtītāja norādītā termiņā. Ja par defektiem ir atbildīgs Izpildītājs, izdevumi par defektu novēršanas Darbu jāsedz Izpildītājam, un tas nav par pamatu līguma izpildes termiņa pagarinājumam.

4.7. Defektu novēršana tiek fiksēta ar Defektu novēršanas akta abpusēju parakstīšanu.

4.8. Ar darbu pieņemšanas – nodošanas aktu Izpildītājs sagatavo un iesniedz visu nepieciešamo dokumentāciju Darbu nodošanai.

4.9. pasūtītājs ir tiesīgs noteikt jebkura risinājuma ekspertīzi, pieaicinot neatkarīgus ekspertus. Ekspertīzes izdevumus sedz Pasūtītājs, izņemot gadījumu, kad ekspertīzes rezultātā tiek konstatēti trūkumi vai nepilnības, kas radušies Izpildītāja vainas, nolaidības vai neuzmanības dēļ. Šādā gadījumā ekspertīzes izdevumus sedz Izpildītājs.

## 5. NORĒĶINU KĀRTĪBA

5.1. Kopējā Līguma summa ir EUR 65 284,85 (sešdesmit pieci tūkstoši divi simti astoņdesmit četri euro un 85 centi), kas sastāv no Līguma cenas EUR 53 954,42 (piecdesmit trīs tūkstoši deviņi simti piecdesmit četri euro un 42 centi) un pievienotās vērtības nodokļa 21% apmērā no līguma cenas – EUR 11 330,43 (vienpadsmit tūkstoši trīs simti trīsdesmit euro un 43 centi). Pievienotās vērtības nodoklis tiek maksāts likuma “Par pievienotās vērtības nodokli” 142.panta noteiktajā kārtībā.

5.2. Divdesmit dienu laikā no līguma parakstīšanas dienas un Izpildītāja rēķina saņemšanas dienas Pasūtītājs samaksā Izpildītājam avansu līdz 20% apmērā no līguma cenas.

5.3. Avanss jāatmaksā proporcionāli Darba izpildei, to proporcionāli atskaitot no pamatsummas maksājumiem izpildītājam.

5.4. Ikmēneša maksājumus pasūtītājs pārskaita izpildītājam 20 (divdesmit) darba dienu laikā no darbu pieņemšanas – nodošanas akta parakstīšanas un Izpildītāja rēķina saņemšanas brīža.

5.5. Galīgo maksājumu pasūtītājs pārskaita izpildītājam 20 (divdesmit) darba dienu laikā no būves pieņemšanas – ekspluatācijā akta parakstīšanas un Izpildītāja rēķina saņemšanas brīža.

5.6. Samaksa tiek veikta ar pārskaitījumu uz Izpildītāja kontu.

5.7. Par apmaksas dienu tiek uzskatīta diena, kad Pasūtītājs veicis naudas pārskaitījumu Izpildītāja bankas kontā.

## 6. LĪGUMA IZBEIGŠANA

6.1. Pasūtītājs ir tiesīgs vienpusēji atkāpties no iepirkuma līguma, ja:

- 6.1.1. iepirkuma līgumā izdarīti būtiski grozījumi, ko nepieļauj 61.panta 1.daļa;
  - 6.1.2. līgums nav noslēgts atbilstoši paredzētajiem noteikumiem vai ir mainīti būtiski līguma projekta noteikumi;
  - 6.1.3. līguma slēgšanas brīdī piegādātājs bija atbilstošs kādam no 42.panta 1. daļā minētajiem izslēgšanas gadījumiem;
  - 6.1.4. līguma slēgšanas tiesībām piegādātājam nevajadzēja būt piešķirtām būtisku pārkāpumu dēļ.
- 6.2. Līgumu Puses ir tiesīgas izbeigt savstarpēji vienojoties.

## 7. PUŠU ATBILDĪBA

- 7.1. Ja Izpildītājs nokavē Līguma izpildes termiņu, tas maksā Pasūtītājam līgumsodu 0,1% apmērā no Līguma kopējas summas par katru nokavēto dienu, izņemot gadījumu, ja iepriekš par to starp Pusēm noslēgta savstarpēja vienošanās par termiņa pagarināšanu. Līgumsoda samaksa neatbrīvo Izpildītāju no Līguma saistību izpildes.
- 7.2. Ja pasūtītājs nokavē Līguma 5.4.vai 5.5.punktos noteiktos Darbu apmaksas termiņus, tas maksā Izpildītājam līgumsodu 0,1% apmērā no līguma Darbu summas par katru nokavēto dienu. Līgumsoda samaksa neatbrīvo Pasūtītāju no Līguma saistību izpildes.
- 7.3. Līguma neizpildīšanas, nesavlaicīgas izpildīšanas vai prettiesiskas vienpusējas atkāpšanās gadījumā Puse, kura pie tā vainojama, sedz visus otrai Pusei radušos zaudējumus.
- 7.4. Neviens no pusēm netiks uzskatīts par vainīgu, ja kādu no Līguma noteikumiem vai tā izpildi aizkavē vai padara neiespējamu no Pusēm neatkarīgi apstākļi (Force Majeure).
- 7.5. Abas puses apņemas darīt visu iespējamo, lai novērstu un pārvērstu apstākļus, kas ietekmē Līguma nepildīšanu.
- 7.6. Puses parakstot Līgumu apliecina, ka tām ir LR normatīvajos aktos paredzētā tiesībspēja, rīcībspēja un pilnvaras noslēgt līgumu.
- 7.7. Puses, parakstot Līgumu, apliecina, ka tām ir zināms Objekta pašreizējais stāvoklis, ās apzinās Līguma ietvaros veicamo Darbu apjomu, Izpildītājs, aprēķinot un piedāvājot Pasūtītājam iepirkuma ietvaros kopējo Līguma summu, ir ierēķinājis visus savus izdevumus, savukārt pasūtītāju pilnībā apmierina piedāvātā Līguma summa, un Puses necels nekādas pretenzijas vēlāk atklāto trūkumu dēļ.
- 7.8. Puses, parakstot Līgumu, apliecina, ka tām ir saprotams Līguma saturs un nozīme, Puses noslēdz Līgumu labprātīgi, bez maldus, spaidiem un viltus un apņemas pildīt Līguma saistības.

## 8. DARBU GARANTIJAS LAIKS

- 8.1. Darba kvalitātes garantijas termiņš ir 36 (**trīsdesmit seši**) mēneši un tas sākas no akta par darbu nodošanu parakstīšanas datuma. Šajā termiņā konstatētos defektus Izpildītājs novērš uz sava rēķina Pasūtītāja/Būvuzrauga noteiktā (samērīgā) laikā.
- 8.2. Garantijas laikā atklātos defektus, kas saistīti ar nekvalitatīvi veikto Darbu vai nekvalitatīviem būvizstrādājumiem, Izpildītājs novērš par saviem līdzekļiem.
- 8.3. Defektu konstatēšana un novēršanai tiek fiksēta ar aktu, kura sastādīšanā piedalās Pušu pārstāvji.
- 8.4. Par garantijas laikā konstatētiem defektiem Pasūtītājs paziņo izpildītājam, norādot vietu un laiku, kad Izpildītājam jāierodas uz defektu akta sastādīšanu
- 8.5. Ja izpildītājs neierodas uz defektu akta sastādīšanu, Pasūtītājs ir tiesīgs sastādīt aktu vienpusēji un tas ir saistošs Izpildītājam. Par sastādīto aktu Pasūtītājs paziņo izpildītājam rakstiski.

- 8.6. Pēc defektu novēršanas tiek sastādīts defektu novēršanas akts.  
 8.7. Pasūtītājam ir tiesības neparakstīt defektu novēršanas aktu, ja defekts un tā rezultātā nodarītie bojājumi nav novērsti.

### 9. STRĪDU IZŠĶIRŠANA

- 9.1. Jebkurš strīds, domstarpība vai prasība, kas izriet no šī Līguma, kas skar tā pārkāpšanu, izbeigšanu vai spēkā neesamību, tiek risināts pušu sarunu un vienošanās ceļā.  
 9.2. Ja vienošanās vai sarunas nav iespējamās vai lietderīgas, strīdu nodod izskatīšanai vispārējās jurisdikcijas tiesā, Latvijas Republikas normatīvo aktu noteiktajā kārtībā.

### 10. NOBEIGUMA NOTEIKUMI

- 10.1. Jebkuras izmaiņas Līgumā kļūst par Līguma neatņemamu sastāvdaļu.  
 10.2. Ja kādai no Pusēm tiek mainīts juridiskais statuss vai paraksta tiesības, vai adrese, vai pilnvarotais pārstāvis tā nekavējoties, ne vēlāk kā 2 (divu) darba dienu laikā, rakstveidā par to paziņo otrai Pusei.  
 10.3. Līgums stājas spēkā ar parakstīšanas dienu un ir spēkā līdz Pušu visu līgumā nolīgto saistību izpildei.  
 10.4. Līgums sastādīts latviešu valodā 2 (divos) eksemplāros uz 5 lapām katrs, viens līguma eksemplārs Pasūtītājam, viens eksemplārs Izpildītājam. Katram līguma eksemplāram ir pievienoti sekojošie pielikumi:  
 1. pielikums – „Tāmes” uz 28 lapām;  
 10.5. Līgumam pievienotie pielikumi ir tā neatņemama sastāvdaļa.

### 19. Pušu rekvizīti un paraksti

	<b>Pasūtītājs</b>	<b>Izpildītājs</b>
	<b>Ludzas novada pašvaldība</b>	<b>SIA "ASKO AS"</b>
Reģistrācijas Nr.	<b>90000017453</b>	<b>42403013960</b>
Juridiskā adrese	Raiņa iela 16, Ludza, Ludzas nov.	Saules iela 30, Pleikšņi, Ozolaines pag., Rēzeknes nov.
Banka	Valsts kase	AS Citadele banka
Bankas kods	TRELLV22	PARXLV22
Konts Nr.	LV49TREL9802308019000	LV50PARX0002218890001

Pasūtītājs:  
 Ludzas novada pašvaldības  
 Izpilddirektors

Izpildītājs  
 SIA "ASKO AS"  
 Valdes priekšsēdētāja

S. Jakovļevs

S. Udalova



## Būvniecības koptāme

Būves nosaukums: Sociālās aprūpes centra "Ludza" 1.stāva telpu grupas vienkāršotā atjaunošana.

Būves adrese: "Garbari", Cirmas pagasts, Ludzas novads, Latvijas Republika, LV-5753  
Pasūtījuma Nr.: LNP 2017/21

Nr.p.k.	Objekta nosaukums	Objekta izmaksas (EUR)
1	Sociālās aprūpes centra "Ludza" 1.stāva telpu grupas vienkāršotā atjaunošana.	53 954.42
	<b>Kopā:</b>	<b>53 954.42</b>
	PVN ( 21%)	11330.43
	<b>Kopā ar PVN:</b>	<b>65284.85</b>

Pasūtītājs: \_\_\_\_\_ S.Jakovļevs

Izpildītājs: \_\_\_\_\_ S. Udalova

## Kopsavilkuma aprēķini pa darbu veidiem vai konstruktīvajiem elementiem

Sociālās aprūpes centra "Ludza" 1. stāva telpu grupas vienkāršotā atjaunošana.

(darba veids vai konstruktīva elementa nosaukums)

Būves nosaukums	Sociālās aprūpes centra "Ludza" 1. stāva telpu grupas vienkāršotā atjaunošana.
Objekta nosaukums	"Sociālās aprūpes centra "Ludza" 1. stāva telpu grupas vienkāršotā atjaunošana"
Objekta adrese	"Garbari", Cirmas pagasts, Ludzas novads, Latvijas Republika, LV-5753
Pasūtījuma Nr.	LNP 2017/21

**Par kopējo summu € 53 954.42**

Kopējā darbietipība, 2977.09

Tāme sastādīta 2017. gada 03. aprīlī

N.p.k.	Kods, tāmes Nr.	Darbu nosaukums	Tāmes izmaksas (EUR)	Tai skaitā			Darbietipība (c/h)
				Alga	Materiāli	Meh.	
1	1	Būvlaukuma ierīkošanas un uzturēšanas darbi	674.40	100.00	15.00	559.40	18.19
2	2	Vispārējie celtniecības darbi	29287.32	9615.02	18427.51	1244.79	1747.88
3	3	Elektroapgāde (EL)	8393.85	4081.50	3992.57	319.78	742.28
4	4	Vājstrāvas tīkli (UAS, DT, TV)	4563.07	2126.00	2269.00	168.07	386.70
5	5	Iekšējā kanalizācija	2619.42	451.20	1965.59	202.63	82.04
<b>Kopā</b>			<b>45538.06</b>	<b>16373.72</b>	<b>26669.67</b>	<b>2494.67</b>	<b>2977.09</b>
Virszdevumi 7.00%			3187.66				
t.sk. darba aizsardzība 218,36 EUR							
Peļņa 3.00%			1366.14				
Darba devēja sociālais nodoklis 23.59%			3862.56				
<b>Pavisam kopā</b>			<b>53954.42</b>				

Pasūtītājs:  S. Jakovļevs

Izpilītājs:  S. Udaloņa

**Lokālā tāme Nr. 1**  
**Būvlaukuma ierīkošanas un uzturēšanas darbi**

(Darba veids vai konstruktīvā elementa nosaukums)

Būves nosaukums  
Objekta nosaukums  
Objekta adrese  
Pasūtījuma Nr.

Sociālās aprūpes centra "Ludza" 1. stāva telpu grupas vienkāršotā atjaunošana.  
"Sociālās aprūpes centra "Ludza" 1. stāva telpu grupas vienkāršotā atjaunošana"  
"Garbari", Cirmas pagasts, Ludzas novads, Latvijas Republika, LV-5753  
LNP 2017/21

Tāmes izmaksas € 674.40

Tāme sastādīta 2017. gada 03. aprīlī

Nr.p.k.	Kods	Darba nosaukums	Mērv.	Daudz.	Vienības izmaksas							Kopā uz visu apjomu			Summa (EUR)
					Laika norma (c/h)	Darba samaksas likme (EUR/h)	Darba alga (EUR)	Materiāli (EUR)	Mehānismi (EUR)	KOPĀ (EUR)	Darbēlība (C/h)	Darba alga (EUR)	Materiāli (EUR)	Mehānismi (EUR)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1		<b>Būvlaukuma iekārtošanas un uzturēšanas darbi</b>													
1.1	02-00000	Būvdarbu vadītāja celtniecības moduļa noma un uzstādīšana	gb	1.00	2.727	5.50	15.00		40.00	55.00	2.73	15.00		40.00	55.00
1.2	02-00000	Pārveidojamās WC, mobīlās Bio-tualetes, standarta tipa uzstādīšana	gb	1.00	1.818	5.50	10.00		217.90	227.90	1.82	10.00		217.90	227.90
1.3	02-00000	Brīdīnājuma zīmju un signālnozogojuma uzstādīšana	kpl	1.00	0.909	5.50	5.00	15.00		20.00	0.91	5.00	15.00		20.00
1.4	02-00000	Konteinera būvgružiem (V-7m3) uzstādīšana un izvešana, utilizācija	gb	2	6.364	5.50	35.00		150.00	185.00	12.73	70.00		300.00	370.00
<b>Kopā:</b>											<b>18.19</b>	<b>100.00</b>	<b>15.00</b>	<b>557.90</b>	<b>672.90</b>
Materiālu, grunts apmaiņas un būvgružu transporta izdevumi :														1.50	1.50
<b>Tiešas izmaksas kopā:</b>											<b>18.19</b>	<b>100.00</b>	<b>15.00</b>	<b>559.40</b>	<b>674.40</b>

Pasūtītājs:  S. Jakovļevs

Izpildītājs:  S. Udalova

Kopā: € 674.40



Lokālā tāmē Nr. 2

Vispārējie celtniecības darbi

(Darba veids vai konstruktīvā elementa nosaukums)

Būves nosaukums  
Objekta nosaukums  
Objekta adrese  
Pasūtījuma Nr.

Sociālās aprūpes centra "Ludza" 1.stāva telpu grupas vienkārtotā atjaunošana.  
"Sociālās aprūpes centra "Ludza" 1.stāva telpu grupas vienkārtotā atjaunošana"  
"Garbari", Cirmas pagasts, Ludzas novads, Latvijas Republika, LV-5753  
LNP 2017/21

Tāmes izmaksas € 29 287.32

Tāme sastādīta 2017. gada 03. aprīlī

Nr.p.k.	Kods	Darba nosaukums	Mērv.	Daudz.	Vienības izmaksas						Kopā uz visu apjomu				Summa (EUR)
					Laika norma (c/h)	Darba samaksas likme (EUR/h)	Darba alga (EUR)	Materiāli (EUR)	Mehānismi (EUR)	KOPĀ (EUR)	Darbietība (C/h)	Darba alga (EUR)	Materiāli (EUR)	Mehānismi (EUR)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1		Telpu grupa Nr.006, telpa Nr.1- zāle													
2		Grīda													
3	02-00000	Esošā PVC(linoleja) grīdas seguma un grīdas konstrukciju demontāža.	m2	31.4	0.364	5.50	2.00			2.00	11.43	62.80			62.80
4	02-00000	Pamatnes zem gulšņiem daļējs remonts	m2	10	0.727	5.50	4.00	4.60	1.00	9.60	7.27	40.00	46.00	10.00	96.00
5	10-īgumc.	Hydroizolācijas (pergamīna) iekļāšana	m2	31.4	0.091	5.50	0.50			0.50	2.86	15.70			15.70
			m2	36.11				0.39		0.39		14.08			14.08
6	10-īgumc.	Siltumizolācijas plātņu Paroc extra A1, b=50mm, λd=0,036 W/mK, vai ekvivalents, iekļāšana.	m2	31.4	0.218	5.50	1.20			1.20	6.85	37.68			37.68
			m2	34.54				1.40		1.40		48.36			48.36
7	10-īgumc.	Antiseptētu grīdas koka gulšņu 50x100(h)mm montāža, (koka gulšnis 50x100(h)mm, elastīga starplika, stiprinājumi un citi palīgmateriāli)	100m2	0.32	36.364	5.50	200.00			200.00	11.64	64.00			64.00
			m3	0.4096				230.00	10.00	240.00		94.21		4.10	98.31
			kpl	1				20.00		20.00		20.00			20.00
8	10-īgumc.	Grīdas dēļu klāja (antiseptēti neēvelēti) 100x40(h)mm iekļāšana	m2	31.4	0.545	5.50	3.00			3.00	17.11	94.20			94.20
			m3	1.413				250.00	10.00	260.00		353.25		14.13	367.38
			kpl	1				12.00		12.00		12.00			12.00
9	10-īgumc.	OSB spundēta mitrumizturīga plātne -22mm biezs, pieskrūvēšana	m2	31.4	0.364	5.50	2.00			2.00	11.43	62.80			62.80
			m2	32.97				6.92		6.92		228.15			228.15
			kpl	1				12.00		12.00		12.00			12.00
10	7-33	Grīdas segums no dabīga neslidoša heterogēna PVH grīdas seguma iekļāšana (Forbo Marmoleum; nesatur korķi; b=2,5mm, pārklājums Topshield2, nodilumizturība EN 685, 34/43.klase, paliekošais iespaidums -0,03 mm, ugunsdrošība Cfl-s1; vides sertifikāts natureplus, izmēru stabilitāte <0,1%, pa līmes kārtu, iekļaujot visus nepieciešamos materiālus (grunts, linoleja līme, melnāšanas aukla un citus palīgmateriālus))	m2	31.4	0.545	5.50	3.00			3.00	17.11	94.20			94.20
			l	6.28				1.47		1.47		9.23			9.23
			m2	33.91				13.10		13.10		444.22			444.22
			kg	8.17				3.50		3.50		28.60			28.60
11	10-īgumc.	Priedes koka grīdlīstu pielikšana (platums 70mm, krāsotas, toni saskaņot ar pastītiņu)	m	25	0.218	5.50	1.20			1.20	5.45	30.00			30.00

1	2	3	5	6	7	8	9	11	12	13	14	15	16
		krāsotas koka grīdīstes, platumš 70mm	m	27.5			2.36				64.90		64.90
		paliģmaterāli ( stiprinājumi)	kpl	1			7.00				7.00		7.00
12	10-īģumc.	Dekoratīvo sliksnīšu uzstādīšana	m	1.9	0.182	5.50	1.00	5.50	0.35	1.90	8.55		10.45
13		<b>Sienas</b>											
14	02-00000	Pieķārtu grīestu apdares plātnes noņemsana un montāža atpakal, pēc skursteņu demontāžas	m2	1.6	0.909	5.50	5.00	7.00	1.45	8.00	3.20		11.20
15	10-īģumc.	Ventilācijas šahtu izbūve, demontāto skursteņu vietās L=8m (Gaisa vads apaļš no cinkota skārda b=0,5mm d=160mm)	m	8	0.364	5.50	2.00	6.69	2.91	16.00	37.52		53.52
16	10-īģumc.	Akmens vates izolācija d= 50 mm, Paroc Wired Mat 80 vai ekvivalents	m2	4.5	0.273	5.50	1.50	3.15	1.23	6.75	7.43		14.18
17	10-īģumc.	Silīnāta ventilācijas izvada komplekta d160 mm montāža uz jumta	kpl	1	2.545	5.50	14.00	31.00	2.55	14.00	17.00		31.00
18	10-05000	Ventilācijas šahtu izbūve no dubultā rēģipsa Knauf (BLUE) GKFI pa metāla karkasu ar akmens vates pildījumu (b=100mm)	m2	7.5	1.091	5.50	6.00	6.00	8.18	45.00			45.00
		Knauf (BLUE) GKFI 12.5mm, vai ekvivalents	m2	15.75			2.33	2.33			36.70		36.70
		m/karkass	m2	15.45			1.23	1.23			19.00		19.00
		minerālvate Paroc eXtra b=100mm vai ekvivalents	m2	7.73			2.05	2.05			15.85		15.85
		dībelis	gb.	15			0.06	0.06			0.90		0.90
		skrūves	gb.	187.5			0.01	0.01			1.88		1.88
		šuvju lēnta	m	11.25			0.03	0.03			0.34		0.34
		amortizējošā lēnta	m	9			0.04	0.04			0.36		0.36
		špaktele	kg	6			0.62	0.62			3.72		3.72
19	9-110	Sienu apdare ar vinila tapetēm , dizains-pēc pasūtītāja izvēles	m2	5.5	0.400	5.50	2.20	2.20	2.20	12.10			12.10
		krāsojamās tapetes	m2	6.33			1.25	1.25			7.91		7.91
		lime	kg	0.385			5.07	5.07			1.95		1.95
20	10-05000	Tapetes virsmas augstvērtīga krāsošana	m2	5.5	0.327	5.50	1.80	1.80	1.80	9.90			9.90
		krāsa (augstvērtīga, nodilumizturīga, mazgājama Sadolin Bindo 10 matēta, vai ekvivalents) un grunts, tonis - pēc pasūtītāja izvēles	l	1.925			4.37	4.37			8.41		8.41
21	10-īģumc.	Apkures caurules (pa sienu) noseģšana PVC kanālā b=140mm	m	8	0.273	5.50	1.50	10.10	2.18	12.00	68.80		80.80
22	10-īģumc.	Apkures caurules (virs grīdas) noseģšana PVC kanālā b=180mm	m	8.5	0.273	5.50	1.50	11.34	2.32	12.75	83.64		96.39
23		<b>Durvis, logi</b>											
24	02-00000	Esošo durvju bloku demontāža un utilizācija	m2	1.83	1.000	5.50	5.50	5.50	1.83	10.07			10.07
25	02-00000	Durvju ailu paplašināšana ķieģeļu sienās	m3	0.22	10.909	5.50	60.00	90.00	2.40	13.20		6.60	19.80
26	10-īģumc.	Metāla ailu pārsedžu ( Lenķis 110x70x8 L=1400mm, metāla savienojošie elementi un sijas stiprinājumi ) izbūve esošās sienās	t	0.036	54.545	5.50	300.00	1000.00	1.96	10.80	25.20		36.00
27	10-05000	Ailu pārsedžu apmetums	m2	1.8	1.000	5.50	5.50	5.50	1.80	9.90			9.90
		cementa java , stiprības klase M10	m3	0.09			65.00	65.00			5.85		5.85
		siets Nr.10-1	m2	1.98			1.15	1.15			2.28		2.28
28	10-05000	Tērauda konstrukciju atīrīšana, gruntēšana	m2	0.5	0.909	5.50	5.00	10.00	0.45	2.50	2.50		5.00
29	10-05000	Tērauda konstrukcijas aizsardzībai pret koroziju janoklāj ar gruntējumu, divas reizes	m2	0.5	1.818	5.50	10.00	14.00	0.91	5.00	2.00		7.00
30	08-03000	Iekšējo durvju bloku D-1 (ar kārbu-950x2030(h)mm) montāža: masīvoka durvju bloks ar matētu stiklu, ar rokturi, slēdzene, enģes , segīsties, skrūves	m2	1.93	2.727	5.50	15.00	15.37	5.26	28.95	0.71		29.66
		D-1(950x2030(h)mm)-1gb	m2	1.93			98.45	98.45			190.01		190.01
		aidure	gb	1			24.64	24.64			24.64		24.64
		Celtniecības putas	balons	0.965			2.90	2.90			2.80		2.80
31	10-īģumc.	Durvju apmaļu izveģošana	m	11	0.145	5.50	0.80	1.00	1.60	8.80	2.20		11.00

1	2	3	1	5	6	7	8	9	11	12	13	14	15	16
32	10-ligumc.	Durvju ailsānu apdare ar PVC stūra profilu	m	12.1	0.055	5.50	0.30	0.90	1.20	0.67	3.63	10.89		14.52
33	10-ligumc.	Logu ailu daļējs remonts (stūru tīrīšana, apstrāde ar antiseptisku līdzekli pret pelējumu un apdare atjaunošana)	m	13	0.655	5.50	3.60	3.00	6.60	8.52	46.80	39.00		85.80
34	08-30000	Durvju ailsānu apšūšana ar gipskartona loksniem un krāsošana (gipskartona loksne Knauf (RED) GKf, līme Perfix, cinkols profils, skrūves, minerālvate Paroc extra b=50mm, šuvju lenta, špaktele "Uniflot", dažādi stūra elementi, špaktele "Vetonit LR" vai ekvivalents, ūle krāsa)	m2	0.71	2.727	5.50	15.00	15.00	30.00	1.94	10.65	10.65		21.30
35		<b>Telpu grupa Nr.005 , telpa Nr.1- istaba</b>												
36		<b>Grīda</b>												
37	02-00000	Esošā PVC (linoleja) grīdas seguma un grīdas konstrukciju demontāža.	m2	12.75	0.364	5.50	2.00		2.00	4.64	25.50			25.50
38	10-ligumc.	Pamatnes zem guļšņiem daļējs remonts	m2	4	0.727	5.50	4.00	4.60	9.60	2.91	16.00	18.40	4.00	38.40
39	10-ligumc.	Hidroizolācijas (pergamīna) iekļāšana	m2	12.75	0.091	5.50	0.50		0.50	1.16	6.38			6.38
40		Pergamīns	m2	14.6625				0.39	0.39			5.72		5.72
41	10-ligumc.	Siltumizolācijas plātņu Paroc extra A1, b=50mm, Ad=0,036 W/mK, vai ekvivalents, iekļāšana.	m2	12.75	0.218	5.50	1.20		1.20	2.78	15.30			15.30
42	10-ligumc.	Paroc extra, Ad=0,036 W/mK, A1, b=50mm, vai ekvivalents. Antiseptētu grīdas koka guļšņu 50x100(h)mm montāža, (koka guļšnis 50x100(h)mm, elastīga starplika, stiprinājumi un citi palīgmateriali)	m2	14.025				1.40	1.40			19.64		19.64
43	10-ligumc.	antiseptēti koka guļšņi 50x100(h)mm palīgmateriali ( elastīga starplika, stiprinājumi un citi)	m3	0.1664				230.00	240.00			38.27	1.66	39.93
44	10-ligumc.	Grīdas daļu klāja (antiseptēti neēvēti) 100x40(h)mm iekļāšana	kpl	1				20.00	20.00			20.00		20.00
45	7-33	antiseptēti neēvēti grīdas daļi 100x40mm palīgmateriali (stiprinājumi)	m2	12.75	0.545	5.50	3.00		3.00	6.95	38.25			38.25
46	10-ligumc.	OSB spundēta mitrumizturīga plātne -22mm biezs	m3	0.57375				250.00	260.00			143.44	5.74	149.18
47	10-ligumc.	OSB spundēta mitrumizturīga plātne -22mm biezs	kpl	1				12.00	12.00			12.00		12.00
48	10-ligumc.	OSB spundēta mitrumizturīga plātne -22mm biezs	m2	12.75	0.364	5.50	2.00		2.00	4.64	25.50			25.50
49	10-05000	OSB spundēta mitrumizturīga plātne -22mm biezs	m2	13.3875				6.92	6.92			92.64		92.64
50		Grīdas seguma dabīga nesīdīša heterogēna PVH grīdas seguma iekļāšana. Forbo Marmoleum; nesatur korķi; b=2,5mm, pārklājums Topshield2, nodilumizturība EN 685, 34/43.klase, paliekošais iespiedums - 0,03 mm, ugunsdrošība Cf-s1; vides sertifikāts natureplus, izmēru stabilitāte <0,1%, pa līmes kārtu, iekļaujot visus nepieciešamos materiālus (grunts, linoleja līme, metināšanas aukla un citus palīgmaterialus)	kpl	1				7.00	7.00			7.00		7.00
51		heterogēns PVH grīdas segums : b=2,5mm, linolejs Marmoleum , vai ekvivalents, nodilumizturība 34/43.klase, vai ekvivalents	l	2.55				1.47	1.47			3.75		3.75
52		lime Forbo 614 Eurostar Lino Plus, emisiju klase EC1.	m2	13.77				13.10	13.10			180.39		180.39
53		Priedes koka grīdliсту pielikšana (platums 70mm, krāsotas, toni saskaņot ar pasūtītāju)	kg	3.19				3.50	3.50			11.17		11.17
54	10-ligumc.	krāsotas koka grīdlistes, platums 70mm	m	13.6	0.218	5.50	1.20		1.20	2.96	16.32			16.32
55		dekoratīvo silekšņu uzstādīšana	m	14.96				2.36	2.36			35.31		35.31
56	10-ligumc.	Grīsti	kpl	1				7.00	7.00			7.00		7.00
57		Modulveida piekārtu griestu sistēmas "Armstrong", vai ekvivalents, 600x600mm " ar metāla karkasu montāža, ieskaitot visus nepieciešamos materiālus un palīgmaterialus, saskaņā ar tehnoloģiju	m	1.9	0.182	5.50	1.00	4.50	5.50	0.35	1.90	8.55		10.45
58			m2	12.5	0.727	5.50	4.00	7.52	11.52	9.09	50.00	94.00		144.00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
50	10-04000	Sienas													
51	10-04000	Sienu sagatavošana apdarei	m2	36.3	0.218	5.50	1.20			1.20	7.91	43.56			43.56
52	08-30000	Sienu izlīdzināšana ar gipskartona plāksnēm Knauf (RED) GKf-2 kārtās pa metāla karkasu, ieskaitot visus palīgmateriālus saskaņā ar Knauf montāžas tehnoloģiju	m2	36.3	0.909	5.50	5.00			5.00	33.00	181.50			181.50
		Knauf (RED) GKf12.5mm, vai ekvivalents	m2	76.23				1.68		1.68		128.07			128.07
		m/karkas	m2	74.78				1.23		1.23		91.98			91.98
		minerālvate Paroc eXtra b=50mm vai ekvivalents	m2	37.39				2.05		2.05		76.65			76.65
		dībelis	gb.	72.6				0.06		0.06		4.36			4.36
		skrūves	gb.	907.5				0.01		0.01		9.08			9.08
		šuvju lenta	m	54.45				0.03		0.03		1.63			1.63
		amortizējoša lenta	m	43.56				0.04		0.04		1.74			1.74
		špaktele	kg	29.04				0.62		0.62		18.00			18.00
53	9-110	Sienu apdare ar Kontrakt Design tapetēm (kuras nevar sabojāt), dizains-pēc pasūtītāja izvēles	m2	36.3	0.400	5.50	2.20			2.20	14.52	79.86			79.86
		tapetes Kontrakt Design	m2	41.75				1.32		1.32		55.11			55.11
		līme	kg	2.541				5.07		5.07		12.88			12.88
54	10-ligumc.	Laminēta kokskaidu daļa (L=2200mm) stiprināšana pie sienām	gb	3	0.545	5.50	3.00	7.66		10.66	1.64	9.00	22.98		31.98
55	10-ligumc.	Invalīdu hromēts tērauda albaista rokturis 30cm stiprināšana pie laminēta kokskaidu daļa	gb	3	0.727	5.50	4.00	16.00		20.00	2.18	12.00	48.00		60.00
56	10-ligumc.	Apkures caurules (pa sienu) nosešana PVC kanālā b=140mm	m	8	0.273	5.50	1.50	8.60		10.10	2.18	12.00	68.80		80.80
57		Durvis, logi													
58	02-00000	Esošo durvju bloku demontāža	m2	2.6	1.000	5.50	5.50			5.50	2.80	14.30			14.30
59	02-00000	Durvju ailu paplašināšana	m3	0.03	10.909	5.50	60.00		30.00	90.00	0.33	1.80	0.90		2.70
60	08-03000	Iekšējo durvju bloku D-1 (ar karkšu-950x2030(h)mm) montāža: masīvkoka durvju bloks ar matētu stiklu, ar rokturi, slēdzene, erģes, seglīstes, skrūves	m2	1.93	1.818	5.50	10.00	0.37		10.37	3.51	19.30	0.71		20.01
		D-1 (950x2030(h)mm)-1gb	m2	1.93				98.45		98.45		190.01			190.01
		atdure	gb	1				24.64		24.64		24.64			24.64
		Celtniecības putas	balons	0.965				2.90		2.90		2.80			2.80
61	10-ligumc.	Durvju apmaļu izveidošana	m	11	0.145	5.50	0.80	0.20		1.00	1.60	8.80	2.20		11.00
62	10-ligumc.	Durvju aisu apdare ar PVC stūra profilu	m	12.1	0.055	5.50	0.30	0.90		1.20	0.67	3.63	10.89		14.52
63	08-03000	PVC konstrukcijas pakēstiklojuma loga bloka ( 950x400(h) stiklis ar pretīrcienu plēvi, neverams) montāža virs durvīm	m2	0.38	2.727	5.50	15.00	75.09	10.00	100.09	1.04	5.70	28.53	3.80	38.03
64	10-ligumc.	Logu ailu daļējs remonts (stūri tīrīšana, apstrāde ar antiseptisku līdzekli pret pelējumu un apdares atjaunošana)	m	6.5	0.655	5.50	3.60	3.00		6.60	4.26	23.40	19.50		42.90
65	08-30000	Durvju aisu apšūšana ar gipskartona loksnēm un krāsošana (gipskartona loksne Knauf (RED) GKf, līme Perfixs cinkots profils, skrūves, minerālvate Paroc eXtra b=50mm, šuvju lenta, špaktele "Uniflot", dažādi stūra elementi, špaktele "Vetonit LR" vai ekvivalents, ūle krāsa)	m2	0.71	2.727	5.50	15.00	15.00		30.00	1.94	10.65	10.65		21.30
66		Teipu grupa Nr.004, teipa Nr.1- istaba													
67		Grīda													
68	02-00000	Esošā PVC(līnoleja) grīdas seguma un grīdas konstrukciju demontāža.	m2	13.51	0.364	5.50	2.00			2.00	4.92	27.02			27.02
69	02-00000	Pamatnes zem gušņiem daļējs remonts	m2	5	0.727	5.50	4.00	4.60	1.00	9.60	3.64	20.00	23.00	5.00	48.00
70	10-ligumc.	Hidroizolācijas (pergamīna) iekļāšana	m2	13.51	0.091	5.50	0.50	0.39		0.50	1.23	6.76	6.06		6.76
		Pergamīns	m2	15.5365				0.39		0.39					6.06
71	10-ligumc.	Siltumizolācijas plātņu Paroc extra A1, b=50mm, λd=0,036 W/mK, vai ekvivalents, iekļāšana.	m2	13.51	0.218	5.50	1.20			1.20	2.95	16.21			16.21
		Paroc extra, λd=0,036 W/mK, A1, b=50mm, vai ekvivalents.	m2	14.861				1.40		1.40		20.81			20.81

1	2	3	5	6	7	8	9	11	12	13	14	15	16
72	10-ligumc.	Antiseptiņu grīdas koka guļņu 50x100(h)mm montāža, (koka guļsnis 50x100(h)mm, koka paliktņi, elastīga starplika, stiprinājumi un citi paligmateriāli)	100m2	0.14	36.364	5.50	200.00		200.00	5.09	28.00		28.00
73	10-ligumc.	antiseptēti koka guļņi 50x100(h)mm paligmateriāli ( koka paliktņi 100x30mm, elastīga starplika, stiprinājumi un citi)	m3	0.1792			230.00	10.00	240.00		41.22	1.79	43.01
74	10-ligumc.	Grīdas dēļu klāja (antiseptēti neēvēti) 100x40(h)mm iekļāšana antiseptēti neēvēti grīdas dēļi 100x40mm paligmateriāli (stiprinājumi)	m2 m3 kpl	1 13.51 0.60795	0.545	5.50	3.00		20.00	7.36	40.53		20.00
75	7-33	OSB spundētas mitrumizturīgās plātnes -22mm biezs. OSB spundēta mitrumizturīga plātne -22mm biezs stiprinājumi	m2 m2 kpl	13.51 14.1855 1	0.364	5.50	2.00		2.00	4.92	27.02		27.02
76	10-ligumc.	Grīdas seguma no dabīga neslidoša heterogēna PVH grīdas seguma iekļāšana :Forbo Marmoleum; nesatur korķi; b=2,5mm, pārklājums Topshield2, nodilumizturība EN 685, 34/43.klase, palielotais iespiedums - 0,03 mm, ugunsdrošība Cfl-s1; vides sertifikāts natureplus, izmēru stabilitāte <0,1%, pa līmes kārtu, iekļaujot visus nepieciešamos materiālus (grunts, līnoleja līme, metināšanas aukla un citus paligmateriālus)	m2	13.51	0.545	5.50	3.00	3.00	3.00	7.36	40.53		40.53
77	10-ligumc.	heterogēns PVH grīdas segums : b=2,5mm, līnolejs Marmoleum , vai ekvivalents, nodilumizturība 34/43.klase, vai ekvivalents	l	2.7			1.47		1.47		3.97		3.97
78	10-ligumc.	līme Forbo 614 Eurostar Lino Plus, emisiju klase EC1.	kg	3.38			3.50		3.50		11.83		11.83
79	10-ligumc.	Priedes koka grīdlietu pielikšana (platums 70mm, krāsotās, toni saskaņot ar pasūtītāju)	m	14	0.218	5.50	1.20		1.20	3.05	16.80		16.80
79	10-05000	krāsotās koka grīdlietes, platums 70mm paligmateriāli ( stiprinājumi)	m kpl	15.4 1			2.36		2.36		36.34		36.34
77	10-ligumc.	Dekoratīvo slietkšņu uzstādīšana	m	1.65	0.182	5.50	1.00		5.50	0.30	1.65		7.00
78		<b>Griesti</b>					4.50		5.50		7.43		9.08
79	10-05000	Modulveida piekārto griestu sistēmas "Armstrong", vai ekvivalents, 600x600mm " ar metāla karkasu montāža, ieskaitot visus nepieciešamos materiālus un paligmateriālus, saskaņā ar tehnoloģiju	m2	13.25	0.727	5.50	4.00		11.52	9.63	53.00		152.64
80		<b>Sienas</b>											
81	10-ligumc.	Ventilācijas šahtu izbūve, demontēto skursteņu vietās L=8m (Gaisa vads apaļš no cinkota skārda b=0.5mm d=160mm)	m	8	0.364	5.50	2.00		6.69	2.91	16.00		53.52
82	10-ligumc.	Akmens vates izolācija d= 50 mm, Paroc Wired Mat 80 vai ekvivalents	m2	4.5	0.273	5.50	1.50		3.15	1.23	6.75		14.18
83	10-ligumc.	Siltināta ventilācijas izvada komplekta d160 mm montāža uz jumta	kpl	1	2.545	5.50	14.00		31.00	2.55	14.00		31.00
84	10-05000	Ventilācijas šahtu izbūve no dubultā režģiša Knauf (BLUE) GKFI uz metāla karkasa ar akmens vates pildījumu (b=100mm)	m2	7.5	1.091	5.50	6.00		6.00	8.18	45.00		45.00
		Knauf (BLUE) GKFI 12.5mm, vai ekvivalents	m2	15.75			2.33		2.33		36.70		36.70
		m/karkas	m2	15.45			1.23		1.23		19.00		19.00
		minerālvate Paroc eXtra b=100mm vai ekvivalents	m2	7.73			2.05		2.05		15.85		15.85
		difbeļis	gb.	15			0.06		0.06		0.90		0.90
		skrūves	gb.	187.5			0.01		0.01		1.88		1.88
		šuvju lēta	m	11.25			0.03		0.03		0.34		0.34
		amortizējoša lēta	m	9			0.04		0.04		0.36		0.36

1	2	3	5	6	7	8	9	11	12	13	14	15	16
		špaktele	kg	6			0.62				3.72		3.72
85	10-04000	Sienu sagatavošana apdarei	m2	38.23	0.218	5.50	1.20	1.20	8.33	45.88			45.88
86	08-30000	Sienu izlīdzināšana ar ģipskartona plāksnēm Knauf (RED) GKF-2 kārtās pa metāla karkasu, ieskaitot visus palīgmateriālus saskaņā ar Knauf montāžas tehnoloģiju	m2	38.23	0.909	5.50	5.00	5.00	34.75	191.15			191.15
		Knauf (RED) GKF12.5mm, vai ekvivalents	m2	80.28			1.68	1.68		134.87			134.87
		m/karkas	m2	78.75			1.23	1.23		96.86			96.86
		minerālvate Paroc eXtra b=50mm vai ekvivalents	m2	39.38			2.05	2.05		80.73			80.73
		dībelis	gb.	76.46			0.06	0.06		4.59			4.59
		skrūves	gb.	955.75			0.01	0.01		9.56			9.56
		šuvju lēta	m	57.35			0.03	0.03		1.72			1.72
		amortizējoša lēta	m	45.88			0.04	0.04		1.84			1.84
		špaktele	kg	30.58			0.62	0.62		18.96			18.96
87	9-110	Sienu apdare ar Contrakt Design tapetēm, dizains-pēc pasūtītāja izvēles	m2	38.23	0.400	5.50	2.20	2.20	15.29	84.11			84.11
		tapetes Contrakt Design	m2	43.96			1.32	1.32		58.03			58.03
		līme	kg	2.6761			5.07	5.07		13.57			13.57
88	10-īgumc.	Laminēta kokskaidu dēļa L=2200mm, b=300mm stiprināšana pie sienām	gb	3	0.545	5.50	3.00	7.66	1.64	9.00			31.98
89	10-īgumc.	Invalīdu hromēta tērauda roktura 30cm stiprināšana pie laminēta kokskaidu dēļa	gb	3	0.727	5.50	4.00	16.00	2.18	12.00			60.00
90	10-īgumc.	Apkures caurules (pa sienu) nosešana PVC kanālā b=140mm	m	10	0.273	5.50	1.50	8.60	2.73	15.00			101.00
91		Durvis, logi											
92	02-00000	Esošo durvju bloku demontāža	m2	2.49	1.000	5.50	5.50	5.50	2.49	13.70			13.70
93	02-00000	Durvju ailu paplašināšana	m3	0.03	10.909	5.50	60.00	30.00	0.33	1.80			2.70
94	08-īgumc.	Iekšējo durvju bloku D-1 (ar kārbu-950x2030(h)mm) montāža: masīvokļa durvju bloks ar matētu stiklu, ar rokturi, slēdzeni, englēm, seglīsti, skrūvēm	m2	1.93	2.727	5.50	15.00	0.37	5.26	28.95			29.66
		D-1 (950x2030(h)mm)-1gb	m2	1.93				98.45		190.01			190.01
		aidure	gb	1				24.64		24.64			24.64
		Celtniecības putas	balons	0.965				2.90		2.80			2.80
95	10-īgumc.	Durvju ailas apdare ar PVC stūra profilu	m	12.1	0.055	5.50	0.30	0.90	0.67	3.63			14.52
96	08-03000	PVC konstrukcijas paketišķojuma loga bloka (950x400(h) stikls ar prettriecību plēvi, neverams) montāža virs durvīm	m2	0.43	2.727	5.50	15.00	75.09	10.00	6.45			43.04
97	10-īgumc.	Logu ailu daļējs remonts (stūru tīršana, apstrāde ar antiseptisku līdzekli pret pelējumu un apdare atjaunošana)	m	6.5	0.655	5.50	3.60	3.00	4.26	23.40			42.90
98	10-īgumc.	Durvju apmaļu izveidošana	m	11	0.145	5.50	0.80	0.20	1.60	8.80			11.00
99	08-30000	Durvju ailas apšūšana ar ģipskartona loksniem un krāsošana (ģipskartona loksne Knauf (RED) GKF, līme Perfix, cinkots profils, skrūves, minerālvate Paroc eXtra b=50mm, šuvju lēta, špaktele "Uniflot", dažādi stūra elementi, špaktele "Vetonit LR" vai ekvivalents, ūle krāsa)	m2	0.71	2.727	5.50	15.00	15.00	1.94	10.65			21.30
100		Telpu grupa Nr.003, telpa Nr.2-istaba											
101		Grīda											
102	02-00000	Esošā PVC(līmoļa) grīdas seguma un grīdas konstrukciju demontāža.	m2	19.55	0.364	5.50	2.00		7.12	39.10			39.10
103	02-00000	Pamatnes zem guļšņiem daļējs remonts	m2	8	0.727	5.50	4.00	4.60	5.82	32.00			76.80
104	10-īgumc.	Hydroizolācijas (pergamīna) iekļāšana	m2	19.55	0.091	5.50	0.50		1.78	9.78			9.78
105		Pergamīns	m2	22.4825				0.39		8.77			8.77
106	10-īgumc.	Siltumizolācijas plātņu Paroc extra A1, b=50mm, λd=0,036 W/mK, vai ekvivalents, iekļāšana.	m2	19.55	0.218	5.50	1.20		4.26	23.46			23.46

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
107		Paroc extra , Ad=0,036 W/mK, A1, b=50mm, vai ekvivalents.	m2	21.505				1.40		1.40			30.11		30.11
108	10-ligumc.	Antiseptētu grīdas koka guļiņu 50x100(h)mm montāža , (koka guļiņš 50x100(h)mm, koka paliktis , elastīga starplika, stiprinājumi un citi palīgmateriāli)	100m2	0.2	36.364	5.50	200.00			200.00	7.27	40.00			40.00
		antiseptēti koka guļiņi 50x100(h)mm	m3	0.256				230.00	10.00	240.00			58.88	2.56	61.44
		palīgmateriāli ( koka paliktis 100x30mm, elastīga starplika, stiprinājumi un citi)	kpl	1				20.00		20.00			20.00		20.00
109	10-ligumc.	Grīdas dēļu klāja (antiseptēti neēvēti) 100x40(h)mm iekļāšana	m2	19.55	0.545	5.50	3.00			3.00	10.65	58.65			58.65
		antiseptēti neēvēti grīdas dēļi 100x40mm	m3	0.87975				250.00	10.00	260.00			219.94	8.80	228.74
		palīgmateriāli (stiprinājumi)	kpl	1				12.00		12.00			12.00		12.00
110	10-ligumc.	OSB spundētas mitrumizturīgās plātnes -22mm biež.	m2	19.55	0.364	5.50	2.00			2.00	7.12	39.10			39.10
		OSB spundēta mitrumizturīga plātnē -22mm biež	m2	20.5275				6.92		6.92			142.05		142.05
		stiprinājumi	kpl	1				12.00		12.00			12.00		12.00
111	7-33	Grīdas segums no dabīga neslīdoša heterogēna PVH grīdas seguma iekļāšana :Forbo Marmoleum; nesatur korķi; b=2,5mm, pārklājums Topshield2, nodilumizturība EN 685, 34/43.klase, paliokošais iespiedums - 0,03 mm, ugunsdrošība Cfl-s1; vides sertifikāts natureplus, izmēru stabilitāte <0,1%, pa līmes kārtu , iekļaujot visus nepieciešamos materiālus (grunts, linoleja līme, metināšanas aukla un citus palīgmateriālus)	m2	19.55	0.545	5.50	3.00			3.00	10.65	58.65			58.65
		grunts	l	3.91				1.47		1.47			5.75		5.75
		heterogēns PVH grīdas segums : b=2,5mm, linolejs Marmoleum , vai ekvivalents, nodilumizturība 34/43.klase, vai ekvivalents	m2	21.11				13.10		13.10			276.54		276.54
112	10-ligumc.	līme Forbo 614 Eurostar Lino Plus, emisiju klase EC1.	kg	4.89				3.50		3.50			17.12		17.12
		Priedes koka grīdīstu pielikšana(platums 70mm, krāsotas, toni saskaņot ar pasūtītāju)	m	14	0.218	5.50	1.20			1.20	3.05	16.80			16.80
		krāsotas koka grīdīstes, platums 70mm	m	15.4				2.36		2.36			36.34		36.34
		palīgmateriāli ( stiprinājumi)	kpl	1				7.00		7.00			7.00		7.00
113	10-ligumc.	Dekoratīvo sīleksiņu uzstādīšana	m	1.65	0.182	5.50	1.00	4.50		5.50	0.30	1.65	7.43		9.08
114		<b>Sienas</b>													
115	10-04000	Sienu sagatavošana apdarei un vecas apdares nojaukšana	m2	45.29	0.218	5.50	1.20			1.20	9.87	54.35			54.35
116	08-30000	Sienu izlīdzināšana ar gipskartona plāksnēm Knauf (RED) GKf-2 kārtās pa metāla karkasu, ieskaitot visus palīgmateriālus saskaņā ar Knauf montāžas tehnoloģiju	m2	45.29	0.909	5.50	5.00			5.00	41.17	226.45			226.45
		Knauf (RED) GKf12.5mm, vai ekvivalents	m2	95.11				1.68		1.68			159.78		159.78
		m/karkas	m2	93.3				1.23		1.23			114.76		114.76
		minerālvate Paroc eXtra b=50mm vai ekvivalents	m2	46.65				2.05		2.05			95.63		95.63
		dībelis	gb.	90.58				0.06		0.06			5.43		5.43
		skrūves	gb.	1132.25				0.01		0.01			11.32		11.32
		šuvju lēta	m	67.94				0.03		0.03			2.04		2.04
		amortizējoša lēta	m	54.35				0.04		0.04			2.17		2.17
		špaktele	kg	36.23				0.62		0.62			22.46		22.46
117	9-110	Sienu apdare ar Contrakt Design tapetēm, dizains-pēc pasūtītāja izvēles	m2	45.29	0.400	5.50	2.20			2.20	18.12	99.64			99.64
		tapetes Contrakt Design	m2	52.08				1.32		1.32			68.75		68.75
		līme	kg	3.1703				5.07		5.07			16.07		16.07
118	10-ligumc.	Laminēta kokskaudu dēļa L=2200mm stiprināšana pie sienām	gb	3	0.545	5.50	3.00	7.66		10.66	1.64	9.00	22.98		31.98
119	10-ligumc.	Invalīdu hromēta tērauda atbalsta roktura 30cm stiprināšana pie laminētā kokskaudu dēļa	gb	3	0.727	5.50	4.00	16.00		20.00	2.18	12.00	48.00		60.00

1	2	3	1	5	6	7	8	9	11	12	13	14	15	16
120	10-ligumc.	Apkures caurules (pa sienu) noseģšana PVC kanālā b=140mm	m	12	0.273	5.50	1.50	8.60	10.10	3.28	18.00	103.20		121.20
121		Griesti												
122	10-05000	Modulveida piekārtu griestu sistēmas "Armstrong", vai ekvivalents, 600x600mm " ar metāla karkasu montāža, ieskaitot visus nepieciešamos materiālus un palīgmateriālus, saskaņā ar tehnoloģiju	m2	19.16	0.727	5.50	4.00	7.52	11.52	13.93	76.64	144.08		220.72
123		Durvis, logi												
124	02-00000	Esošo durvju bloku demontāža	m2	2.49	1.000	5.50	5.50		5.50	2.49	13.70			13.70
125	02-00000	Durvju ailu papildināšana	m3	0.03	10.909	5.50	60.00		90.00	0.33	1.80		0.90	2.70
126	08-ligumc.	Iekšējo durvju bloku D-1 (ar kārbu-950x2030(h)mm) montāža: masīvkoka durvju bloks ar matētu stiklu, ar rokturi, slēdzeni, englēm, seglīstī, skrūvēm	m2	1.93	2.727	5.50	15.00	0.37	15.37	5.26	28.95	0.71		29.66
		D-1 (950x2030(h)mm)-1gb	m2	1.93				98.45	98.45			190.01		190.01
		atdure	gb	1				24.64	24.64			24.64		24.64
		Celtniecības putas	betons	0.965				2.90	2.90			2.80		2.80
127	10-ligumc.	Durvju ailu apdare ar PVC stūra profilu	m	12.1	0.055	5.50	0.30	0.90	1.20	0.67	3.63	10.89		14.52
128	08-03000	PVC konstrukcijas pakelstiklojuma loga bloka ( 900x400(h) stikls ar pretfēcienas plēvi, neverams) montāža vis durvīm	m2	0.43	2.727	5.50	15.00	75.09	100.09	1.17	6.45	32.29	4.30	43.04
129	10-ligumc.	Logu ailu dāļējs remonts (stūru tīršana, apstrāde ar antiseptisku līdzekli pret pelējumu un apdares atjaunošana)	m	11.5	0.655	5.50	3.60	3.00	6.60	7.53	41.40	34.50		75.90
130	10-ligumc.	Durvju apmaļu izveidošana	m	11	0.145	5.50	0.80	0.20	1.00	1.60	8.80	2.20		11.00
		Durvju ailu apšūšana ar gipskartona loksniem un krāsošana (gipskartona loksne Knauf (RED) GKF, līme Perfix, cinkots profils, skrūves, minerālvate Paroc extra b=50mm, šuvju lenta, špaktele "Uniflot", dažādi stūra elementi, špaktele "Velonit LR" vai ekvivalents, ūde krāsa)	m2	0.71	2.727	5.50	15.00	15.00	30.00	1.94	10.65	10.65		21.30
132		Telpu grupa Nr.003, telpa Nr.1- Sanitārais mezgls												
133		Grīda												
134	02-00000	Flīžu grīdu ar pamatni nojaukšana	m2	5.65	0.364	5.50	2.00		2.00	2.06	11.30			11.30
135	02-00000	Grīdu pamatnes daļēja demontāža un atjaunošana, pēc kanalizācijas cauruļu nomaiņas	kpl	1	3.273	5.50	18.00	25.00	43.00	3.27	18.00	25.00		43.00
136	10-ligumc.	Cementa polimēru apziedumhidroizolācija AQUAFIN 2K, vai ekvivalents	m2	5.65	0.545	5.50	3.00	7.73	10.73	3.08	16.95	43.67		60.62
137	10-ligumc.	Grīdu izlīdzinošā kārtā ar stieģrojumu 40mm biež., ieskaitot slīpumu izveidošanu un grīdas pabeigšanu pie ieejas durvīm	m2	5.9325	0.818	5.50	4.50		4.50	4.85	26.70			26.70
		grunts	l	0.89				1.59	1.59			1.42		1.42
		Betons C30/37; XC3	m3	0.31				82.00	112.00			25.42	9.30	34.72
		stieģrojuma siets Bp I ø4-200/ø4-200	m2	5.9325				1.26	1.26			7.47		7.47
138	10-05000	Grīdu segums neslidošas akmens masas flīzes 300x300x8mm, B grupa, pretslīdes koef. R10, nodilumizturība PE≥3, pretstide R≥10, iekāšana saskaņā ar izveidošanas tehnoloģiju, iekaujot visus nepieciešamos materiālus (grunts, ūdensizturīgu flīžu līme hidroizolējošo šuvju aizplīdītāju un citus palīgmateriālus)	m2	5.9325	1.818	5.50	10.00		10.00	10.79	59.33			59.33
		grunts	l	0.89				2.10	2.10			1.87		1.87
		neslidošas akmens masas flīzes 8-10mm,	m2	6.41				7.20	7.20			46.15		46.15
		ūdensizturīga flīžu līme	kg	26.7				0.30	0.30			8.01		8.01
		hidroizolējošais šuvju aizplīdītājs	kg	2.97				0.89	0.89			2.64		2.64
		palīgmateriāli	kpl	1				7.00	7.00			7.00		7.00
139		Sienas												
140	02-00000	Flīžu noskaldīšana no sienām un vannas	m2	22	0.273	5.50	1.50		1.50	6.01	33.00			33.00



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
141	10-05000	Sienu virsmu sagatavošana apdarei un apdare ar pirmās šķiras dekoratīvām keramikas masas flīzēm, iekļaujot visus nepieciešamos materiālus	m2	22	2.182	5.50	12.00	1.28		13.28	48.00	264.00	28.16		292.16
		grunts	l	3.3				2.10		2.10			6.93		6.93
		flīzes	m2	23.76				5.90		5.90			140.18		140.18
		ūdensizturīga līme	kg	99				0.30		0.30			29.70		29.70
		ūdensizturīga šuvju aizplidātājs	kg	11				0.89		0.89			9.79		9.79
		paligmateriāli (alumīnija noseģiste flīžu paneļa augšmalā un sānos un citi)	kpl	1				7.00		7.00			7.00		7.00
142		<b>Griesti</b>													
143	10-05000	Moduļveida piekārtu griestu sistēmas "Armstrong", vai ekvivalents, 600x600mm, pa esošo metāla karkasu, montāža, ieskaitot visus nepieciešamos materiālus un paligmateriālus, saskaņā ar tehnoloģiju	m2	5.4	0.545	5.50	3.00	4.50		7.50	2.94	16.20	24.30		40.50
144		<b>Logi</b>													
145	10-10gumc.	Logu ailu daļējs remonts (stūru tīrīšana, apstrāde ar antiseptisku līdzekli pret pelējumu un apdares atjaunošana)	m	6	0.655	5.50	3.60	3.00		6.60	3.93	21.60	18.00		39.60
146		<b>Teļu grupa Nr.008, telpa Nr.1- Ēdamistaba istaba</b>													
147	10-04000	Sienu, logu un durvju ailu malas virsmas sagatavošana krāsošanai	m2	48.9	0.582	5.50	3.20	1.95		5.15	28.46	156.48	95.36		251.84
148	10-05000	Sienu un durvju ailu malas tēpešu virsmu krāsošana ar augstvērtīgu, nodilumizturīgu, mazgājamu krāsu (pasūtītāja izvēlētajā tonī).	m2	48.9	0.327	5.50	1.80			1.80	15.99	88.02			88.02
		krāsa (augstvērtīga, nodilumizturīga, mazgājama Sadolin Bindo 10 matēta, vai ekvivalents) un grunts, tonis - pēc pasūtītāja izvēles	l	17.115				4.37		4.37			74.79		74.79
149	10-04000	Griestu virsmas sagatavošana krāsošanai	m2	26.17	0.582	5.50	3.20	1.95		5.15	15.23	83.74	51.03		134.77
150	10-05000	Griestu virsmu krāsošana ar augstvērtīgu, nodilumizturīgu, mazgājamu krāsu (pasūtītāja izvēlētajā tonī).	m2	26.17	0.327	5.50	1.80			1.80	8.56	47.11			47.11
		krāsa (augstvērtīga, nodilumizturīga, mazgājama Sadolin Bindo 10 matēta, vai ekvivalents) un grunts, tonis - pēc pasūtītāja izvēles	l	9.1595				4.37		4.37			40.03		40.03
151	02-00000	Esošā ieejas durvju bloka demontāža	kpl	1	2.727	5.50	15.00			15.00	2.73	15.00			15.00
152	08-10gumc.	Ārdurvju durvju bloka AD-1 (1100x2100mm) uzstādīšana; gludas silinātas vienviru PVC durvis; vienkameru stikla pakete (U≤1.38W/m²); stikls ar prettriecienu plēvi - caurspīdīgs; skrūves, pašaižveres mehānisms, (Durvju dizainu un toni saskaņot ar pasūtītāju)	m2	2.31	2.727	5.50	15.00	0.42		15.42	6.30	34.65	0.97		35.62
		ĀD-1 (1100x2100mm) U≤1.38W/m²	m2	2.31				167.08		167.08			385.95		385.95
		Celtniecības putas	balons	0.555				2.90		2.90			1.61		1.61
		taika paplatinotā bīvējošā lente	m	10.6				1.02		1.02			10.81		10.81
		ārejas hidroizolācijas lentā	m	10.6				1.02		1.02			10.81		10.81
		pašaižveres mehānisms	kpl	1				35.00		35.00			35.00		35.00
153	21-00000	Fasādes durvju ailu virsmu apmešana ar dekoratīvo javu	m2	1.8	1.273	5.50	7.00			7.00	2.29	12.60	0.59		12.60
		grunts	kg	0.45				1.31		1.31			0.59		0.59
		dekoratīvs apmetums	kg	11.7				0.24		0.24			2.81		2.81
154	21-00000	Durvju ailu gruntēšana un krāsošana ar fasādes krāsu (virsmā krāsota, analogiski esošajai fasādei)	m2	2.1	0.455	5.50	2.50			2.50	0.96	5.25			5.25
		grunts	kg	0.53				1.31		1.31			0.69		0.69
		virsmā krāsota, analogiski esošajai fasādei	l	0.84				5.25		5.25			4.41		4.41

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
155	10-1lgumc.	Logu un durvju ailu dāļējs remonts (stūru tīršana, apstrāde ar antiseptisku līdzekli pret pelējumu un apdares atjaunošana)	m	14.2	0.655	5.50	3.60	3.00		6.60	9.30	51.12	42.60		93.72
156		<b>Telpu grupa Nr.008 , telpa Nr.2- virtuve</b>													
157	10-04000	Sienu virsmas sagatavošana krāsošanai	m2	19.3	0.582	5.50	3.20	1.95		5.15	11.23	61.76	37.64		99.40
158	10-05000	Sienu tapsešu virsmu krāsošana ar augstvērtīgu, nodilumizturīgu, mazgājamu krāsu (pasūtītāja izvēlētajā tonī).	m2	19.3	0.327	5.50	1.80			1.80	6.31	34.74			34.74
		krāsa (augstvērtīga, nodilumizturīga, mazgājama Sadolin Bindo 10 matēta, vai ekvivalents) un grunts, tonis - pēc pasūtītāja izvēles	l	6.755				4.37		4.37			29.52		29.52
159	10-1lgumc.	Logu ailu dāļējs remonts (stūru tīršana, apstrāde ar antiseptisku līdzekli pret pelējumu un apdares atjaunošana)	m	6.9	0.655	5.50	3.60	3.00		6.60	4.52	24.84	20.70		45.54
160		<b>Telpu grupa Nr.007 , telpa Nr.1- istaba</b>													
161	02-00000	Esošo durvju bloku demontāža	m2	1.73	1.000	5.50	5.50			5.50	1.73	9.52			9.52
162	02-00000	Durvju ailu paplašināšana	m3	0.03	10.909	5.50	60.00		30.00	90.00	0.33	1.80		0.90	2.70
		Iekšējo durvju bloku D-1 (ar kārbu-950x203(h)mm) montāža: masīvkoka durvju bloks ar matētu stiklu, ar rokturi, slēdzeni, engēm , seglīsti, skrūvēm	m2	1.93	2.727	5.50	15.00	0.37		15.37	5.26	28.95	0.71		29.66
163	08-1lgumc.		m2	1.93						98.45			190.01		190.01
		D-1 (950x2030(h)mm)-1gb	gb	1				24.64		24.64			24.64		24.64
			balons	0.965				2.90		2.90			2.80		2.80
164	08-30000	Durvju aizsānu apšūšana ar gipskartona loksniem un krāsošana (gipskartona loksne Knauf (RED) GKF, līme Perfixs,cinkols profils, skrūves, minerālvate Paroc eXtra b=50mm, šuvju lēta, špaktele "Uniflot", dažādi stūra elementi, špaktele "Vetonit LR" vai ekvivalents, ūle krāsa)	m2	2	2.727	5.50	15.00	15.00		30.00	5.45	30.00	30.00		60.00
165	10-1lgumc.	Durvju aizsānu apdare ar PVC stūra profilu	m	12.1	0.055	5.50	0.30	0.90		1.20	0.67	3.63	10.89		14.52
166	10-1lgumc.	Durvju apmaļu izveidošana	m	11	0.145	5.50	0.80	0.20		1.00	1.60	8.80	2.20		11.00
167	10-1lgumc.	Logu ailu dāļējs remonts (stūru tīršana, apstrāde ar antiseptisku līdzekli pret pelējumu un apdares atjaunošana)	m	5.2	0.655	5.50	3.60	3.00		6.60	3.41	18.72	15.60		34.32
168	10-04000	Sienu virsmas sagatavošana krāsošanai	m2	23.7	0.582	5.50	3.20	1.95		5.15	13.79	75.84	46.22		122.06
169	10-05000	Sienu tapsešu virsmu krāsošana ar augstvērtīgu, nodilumizturīgu, mazgājamu krāsu (pasūtītāja izvēlētajā tonī).	m2	23.7	0.327	5.50	1.80			1.80	7.75	42.66			42.66
		krāsa (augstvērtīga, nodilumizturīga, mazgājama Sadolin Bindo 10 matēta, vai ekvivalents) un grunts, tonis - pēc pasūtītāja izvēles	l	8.295				4.37		4.37			36.25		36.25
170		<b>Telpu grupa Nr.001 , telpa Nr.2- istaba</b>													
171	02-00000	Esošā grīdas PVC seguma un koka konstrukciju demontāža.	m2	8.3	0.364	5.50	2.00			2.00	3.02	16.60			16.60
172	10-1lgumc.	Pamatnes zem gulšņiem dāļējs remonts	m2	2.5	0.727	5.50	4.00	4.60	1.00	9.60	1.82	10.00	11.50	2.50	24.00
173	10-1lgumc.	Hydroizolācijas (pergamīna) iekļāšana	m2	8.3	0.091	5.50	0.50			0.50	0.76	4.15			4.15
		Pergamīns	m2	9.545				0.39		0.39			3.72		3.72
174	10-1lgumc.	Stilumizolācijas plātņu Paroc extra A1, b=50mm, Ad=0,036 W/mK, vai ekvivalents, iekļāšana.	m2	8.3	0.218	5.50	1.20			1.20	1.81	9.96			9.96
		Paroc extra , Ad=0,036 W/mK, A1, b=50mm, vai ekvivalents.	m2	9.13			1.40			1.40			12.78		12.78
175	10-1lgumc.	Antiseptisku grīdas koka gulšņu 50x100(h)mm montāža , (koka gulšnis 50x100(h)mm, koka paliktinis , elastīga starplika, stiprinājumi un citi palīgmateriāli)	100m2	0.08	36.364	5.50	200.00			200.00	2.91	16.00			16.00
		antiseptiēti koka gulšņi 50x100(h)mm	m3	0.1024				230.00	10.00	240.00			23.55	1.02	24.57

28

1	2	3	4	5	6	7	8	9	11	12	13	14	15	16
		palīgmateriāli (koka palīktnis 100x30mm, elastīga starplika, stiprinājumi un citi)	kpl	1				20.00				20.00		20.00
176	10-īgumc.	Grīdas dēļu klāja (antiseptēti neēvelēti) 100x40(h)mm iekļāšana	m2	8.3	0.545	5.50	3.00		3.00	4.52	24.90			24.90
		antiseptēti neēvelēti grīdas dēļi 100x40mm	m3	0.3735				250.00	10.00			93.38	3.74	97.12
		palīgmateriāli (stiprinājumi)	kpl	1				12.00				12.00		12.00
177	10-īgumc.	OSB spundētas mitrumizturīgas plātnes -22mm biezs. pieskrūvēšana	m2	8.3	0.364	5.50	2.00		2.00	3.02	16.60			16.60
		OSB spundēta mitrumizturīga plātne -22mm biezs stiprinājumi	m2	8.715				6.92	6.92			60.31		60.31
			kpl	1				12.00	12.00			12.00		12.00
178	7-33	Grīdas segums no dabīga neslīdoša heterogēna PVH grīdas seguma iekļāšana (Forbo Marmoleum; nesatur korķi; b=2,5mm, pārklājums Topshield2, nodilumizturība EN 685, 34/43.klase, paliekošais iespaidums - 0,03 mm, ugunsdrošība Cfl-s; vides sertifikāts natureplus, izmēru stabilitāte <0,1%, pa līmes kārtu, iekļaujot visus nepieciešamos materiālus (grunts, līnoleja līme, metināšanas aukla un citus palīgmateriālus))	m2	8.3	0.545	5.50	3.00		3.00	4.52	24.90			24.90
		grunts	m	1.66				1.47	1.47			2.44		2.44
		heterogēns PVH grīdas segums : b=2,5mm, līnolejs Marmoleum , vai ekvivalents, nodilumizturība 34/43.klase, vai ekvivalents	m2	8.96				13.10	13.10			117.38		117.38
		līme Forbo 614 Eurostar Lino Plus, emisiju klase EC1.	kg	2.08				3.50	3.50			7.28		7.28
179	10-īgumc.	Priedes koka grīdlīstu pielikšana (platums 70mm, krāsotās, toni saskaņot ar pasūtītāju)	m	12	0.218	5.50	1.20		1.20	2.62	14.40			14.40
		krāsotās koka grīdlīstes, platums 70mm	m	13.2				2.36	2.36			31.15		31.15
		palīgmateriāli ( stiprinājumi)	kpl	1				7.00	7.00			7.00		7.00
180	10-īgumc.	Dekoratīvo silekšņu uzstādīšana	m	1.6	0.182	5.50	1.00		5.50	0.29	1.60			8.80
181	10-04000	Sienu sagatavošana apdarei un vecas apdares nojaukšana	m2	36.3	0.218	5.50	1.20		1.20	7.91	43.56			43.56
		Sienu izlīdzināšana ar gipskartona plāksnēm Knauf (RED) GKf-2 kārtās pa metāla karķasi, ieskaitot visus palīgmateriālus saskaņā ar Knauf montāžas tehnoloģiju	m2	36.3	0.909	5.50	5.00		5.00	33.00	181.50			181.50
		Knauf (RED) GKf12.5mm, vai ekvivalents	m2	76.23				1.68	1.68			128.07		128.07
		m/karkas	m2	74.78				1.23	1.23			91.98		91.98
		minerālвате Paroc eXtra b=50mm vai ekvivalents	m2	37.39				2.05	2.05			76.65		76.65
		dībelis	gb.	72.6				0.06	0.06			4.36		4.36
		skrūves	gb.	907.5				0.01	0.01			9.08		9.08
		šuvju lenta	m	54.45				0.03	0.03			1.63		1.63
		amortizējoša lenta	m	43.56				0.04	0.04			1.74		1.74
		špaktele	kg	29.04				0.62	0.62			18.00		18.00
183	9-110	Sienu apdare ar Kontrakt Design tapetēm, dizains-pēc pasūtītāja izvēles	m2	36.3	0.400	5.50	2.20		2.20	14.52	79.86			79.86
		tapetes Kontrakt Design	m2	41.75				1.32	1.32			55.11		55.11
		līme	kg	2.541				5.07	5.07			12.88		12.88
184	10-īgumc.	Laminēta kokskaidu dēļa L=2200mm stiprināšana pie sienām	gb	1	0.545	5.50	3.00		3.00	0.55	3.00			10.66
185	10-īgumc.	Invalīdu hromēta tērauda atbalsta roktura 30cm stiprināšana pie laminētā kokskaidu dēļa	gb	1	0.727	5.50	4.00		4.00	0.73	4.00			20.00
186		Durvi, Logi												
187	10-īgumc.	Logu ailu daļējs remonts (stūru tīrīšana, apstrāde ar antiseptisku līdzekli pret pelējumu un apdares atjaunošana)	m	6.1	0.655	5.50	3.60		3.60	4.00	21.96			40.26
188	02-00000	Esošo durvju bloku demontāža	m2	1.8	1.000	5.50	5.50		5.50	1.80	9.90			9.90
189	02-00000	Durvju ailu paplašināšana	m3	0.03	10.909	5.50	60.00		30.00	0.33	1.80		0.90	2.70

1	2	3	4	5	6	7	8	9	11	12	13	14	15	16
190	08-03000	Iekšējo durvju bloku D-1 (ar kārbu-950x2030(h)mm) montāža: masīvkoka durvju bloks ar matētu stiklu, ar rokturi, sfēdzeni, erģēm, seglīstī, skrūvēm	m2	1.93	2.727	5.50	15.00	0.37	15.37	5.26	28.95	0.71		29.66
		D-1 (950x2030(h)mm)-1gb	m2	1.93				98.45	98.45			190.01		190.01
		atdure	gb	1				24.64	24.64			24.64		24.64
		Celtniecības putas	balons	0.965				2.90	2.90			2.80		2.80
191	08-30000	Durvju ailšanu apšūšana ar ģipskartona loksniem un krāsošana (ģipskartona loksne Knauf (RED) GKF, līme Perifiks,cinkots profils, skrūves, minerālvate Paroc extra b=50mm, šuvju lenta, špaktele "Uniflot", dažādi stūra elementi, špaktele "Vetonit LR" vai ekvivalents, ūle krāsa)	m2	0.71	2.727	5.50	15.00	15.00	30.00	1.94	10.65	10.65		21.30
192	10-līgumc.	Durvju ailšanu apdare ar PVC stūra profilu	m	12.1	0.055	5.50	0.30	0.90	1.20	0.67	3.63	10.89		14.52
193	10-līgumc.	Durvju apmālu izveidošana	m	11	0.145	5.50	0.80	0.20	1.00	1.60	8.80	2.20		11.00
194		<b>Telpu grupa Nr.001, telpa Nr.1-istaba</b>												
195		<b>Grīda</b>												
196	02-00000	Esošā PVC(linoleja) grīdas seguma un grīdas konstrukciju demontāža.	m2	17.3	0.364	5.50	2.00		2.00	6.30	34.60			34.60
197	10-līgumc.	Pamatnes zem guļšņiem daļējs remonts	m2	5.5	0.727	5.50	4.00	4.60	9.60	4.00	22.00	25.30	5.50	52.80
198	10-līgumc.	Hydroizolācijas (pergamīna) iekļāšana	m2	17.3	0.091	5.50	0.50		0.50	1.57	8.65			8.65
		Pergamīns	m2	19.895				0.39	0.39			7.76		7.76
199	10-līgumc.	Siltumizolācijas plātņu Paroc extra A1, b=50mm, Ad=0,036 W/mK, vai ekvivalents, iekļāšana.	m2	17.3	0.218	5.50	1.20		1.20	3.77	20.76			20.76
		Paroc extra, Ad=0,036 W/mK, A1, b=50mm, vai ekvivalents.	m2	19.03				1.40	1.40			26.64		26.64
200	10-līgumc.	Antiseptētu grīdas koka guļšņu 50x100(h)mm montāža, (koka guļšnis 50x100(h)mm, elastīga starplika, stiprinājumi un citi palīgmateriāli)	100m2	0.173	36.364	5.50	200.00		200.00	6.29	34.60			34.60
		antiseptēti koka guļšņi 50x100(h)mm	m3	0.22144				230.00	240.00			50.93	2.21	53.14
		palīgmateriāli ( elastīga starplika, stiprinājumi un citi)	kpl	1				20.00	20.00			20.00		20.00
201	10-līgumc.	Grīdas dēļu klāja (antiseptēti neēvelēti) 100x40(h)mm iekļāšana	m2	17.3	0.545	5.50	3.00		3.00	9.43	51.90			51.90
		antiseptēti neēvelēti grīdas dēļi,100x40mm	m3	0.7785				250.00	260.00			194.63	7.79	202.42
		palīgmateriāli (stiprinājumi)	kpl	1				12.00	12.00			12.00		12.00
202	10-līgumc.	OSB spundētas mitrumizturīgas plātnes -22mm biezs. pieskrūvēšana	m2	17.3	0.364	5.50	2.00		2.00	6.30	34.60			34.60
		OSB spundēta mitrumizturīga plātne -22mm biezs	m2	18.165				6.92	6.92			125.70		125.70
		stiprinājumi	kpl	1				12.00	12.00			12.00		12.00
203	7-33	Grīdas segums no dabīga neslidoša heterogēna PVH grīdas seguma iekļāšana (Forbo Marmoleum; nesatur korķi; b=2,5mm, pārklājums Topshield2, nodilumizturība EN 685, 34/43.klase, paliekošais iespaidums – 0,03 mm, ugunsdrošība Cfl-s1; vides sertifikāts natureplus, izmēru stabilitāte <0,1%, pa līmes kārtu, iekļaujot visus nepieciešamos materiālus (grunts, linoleja līme, melnāšanas aukla un citus palīgmateriālus))	m2	17.3	0.545	5.50	3.00		3.00	9.43	51.90			51.90
		grunts	l	3.46				1.47	1.47			5.09		5.09
		heterogēns PVH grīdas segums : b=2,5mm, linolejs Marmoleum , vai ekvivalents, nodilumizturība 34/43.klase, vai ekvivalents	m2	18.68				13.10	13.10			244.71		244.71
		līme Forbo 614 Eurostar Lino Plus, emisiju klase EC1	kg	8.17				3.50	3.50			28.60		28.60
204	10-līgumc.	Priedes koka grīdlistu pielikšana (platums 70mm, krāsotas, toni saskaņot ar pasūtītāju)	m	17	0.218	5.50	1.20		1.20	3.71	20.40			20.40
		krāsotās koka grīdlistes, platums 70mm	m	18.7				2.36	2.36			44.13		44.13

1	2	3	4	5	6	7	8	9	11	12	13	14	15	16
		palīgmateriāli ( stiprinājumi)												
205	10-līgumc.	Dekoratīvo sileksnišu uzstādīšana	kpl	1				7.00	7.00			7.00		7.00
206		Durvi, Logi	m	1.6			1.00	4.50	5.50		1.60	7.20		8.80
207	10-līgumc.	Logu ailu daļēja remonts (stūri tīrīšana, apstrāde ar antiseptisko līdzekli pret pelējumu un apdares atjaunošana)	m	11.8	0.655	5.50	3.60	3.00	6.60	7.73	42.48	35.40		77.88
208	02-00000	Esošo durvju bloku demontāža	m2	1.6	1.000	5.50	5.50		5.50	1.60	8.80			8.80
209	02-00000	Durvju ailu paplašināšana	m3	0.03	10.909	5.50	60.00	30.00	90.00	0.33	1.80		0.90	2.70
210	08-03000	Iekšējās durvju bloku D-2 (ar kārbu-950x2030(h)mm) montāža: masīvkoka durvju bloks ar matētu stiklu, ar rokturi, slēdzeni, erdģēm, seglīstī, skrūvēm	m2	1.93	2.727	5.50	15.00	0.50	15.50	5.26	28.95	0.97		29.92
		D-2 (950x2030(h)mm)-1gb	m2	1.93				197.83	197.83			381.81		381.81
		atdure	gb	1				25.00	25.00			25.00		25.00
		Celtniecības putas	balons	0.965				2.90	2.90			2.80		2.80
211	08-30000	Durvju ailu apšūšana ar gipskartona loksniem un krāsošana (gipskartona loksne GKf, cinkots profils, skrūves, minerālvate Paroc eXtra b=50mm, šuvju lenta, špaktele "Uniflot" dažādi stūra elementi, špaktele "Vetonit LR" vai ekvivalents, ūle krāsa)	m2	0.71	2.727	5.50	15.00	13.00	28.00	1.94	10.65	9.23		19.88
212	10-līgumc.	Durvju ailu apdares ar PVC stūra profilu	m	12.1	0.055	5.50	0.30	0.90	1.20	0.67	3.63	10.89		14.52
213	10-līgumc.	Durvju apmaļu izveidošana	m	11	0.145	5.50	0.80	0.20	1.00	1.60	8.80	2.20		11.00
214		<b>Sienas</b>												
215	02-00000	Tapetes noņemšana no sienām	m2	39	0.145	5.50	0.80		0.80	5.66	31.20			31.20
216	10-04000	Sienu sagatavošana apdarei un vecas apdares nojaukšana	m2	39	0.218	5.50	1.20		1.20	8.50	46.80			46.80
217	08-30000	Sienu izīdīnāšana ar gipskartona plāksnēm Knauf (RED) GKf-2 kārtās pa metāla karkasu, ieskaitot visus palīgmateriālus saskānā ar Knauf montāžas tehnoloģiju	m2	39	0.909	5.50	5.00		5.00	35.45	195.00			195.00
		Knauf (RED) GKf12.5mm, vai ekvivalents	m2	81.9				1.68	1.68			137.59		137.59
		m/karkas	m2	80.34				1.23	1.23			98.82		98.82
		minerālvate Paroc eXtra b=50mm vai ekvivalents	m2	40.17				2.05	2.05			82.35		82.35
		dibelis	gb.	78				0.06	0.06			4.68		4.68
		skrūves	gb.	975				0.01	0.01			9.75		9.75
		šuvju lenta	m	58.5				0.03	0.03			1.76		1.76
		amortizējoša lenta	m	46.8				0.04	0.04			1.87		1.87
		špaktele	kg	31.2				0.62	0.62			19.34		19.34
218	9-110	Sienu apdare ar Contract Design tapetēm, dizains-pēc pasūtītāja izvēles	m2	39	0.400	5.50	2.20		2.20	15.60	85.80			85.80
		tapetes Contract Design	m2	44.85				1.32	1.32			59.20		59.20
		līme	kg	2.73				5.07	5.07			13.84		13.84
219	10-līgumc.	Laminēta kokskaidu dēļa L=2200mm b=200mm biež. stiprināšana pie sienām	gb	3	0.364	5.50	2.00	5.11	7.11	1.09	6.00	15.33		21.33
220	10-līgumc.	Invalīdu hromēta tērauda atbalsta roktura 30cm stiprināšana pie laminētā kokskaidu dēļa	gb	3	0.727	5.50	4.00	16.00	20.00	2.18	12.00	48.00		60.00
221	10-līgumc.	Apkures caurules (pa sienu) nosegšana PVC kanālā b=140mm	m	11.5	0.273	5.50	1.50	8.60	10.10	3.14	17.25	98.90		116.15
222		<b>Telpu grupa Nr.002, telpa Nr.1-istaba</b>												
223		Durvi, Logi												
224	10-līgumc.	Logu ailu daļēja remonts (stūru tīrīšana, apstrāde ar antiseptisku līdzekli pret pelējumu un apdares atjaunošana)	m	5.22	0.655	5.50	3.60	3.00	6.60	3.42	18.79	15.66		34.45
225	02-00000	Esošo durvju bloku demontāža	m2	1.63	1.000	5.50	5.50		5.50	1.63	8.97			8.97
226	02-00000	Durvju ailu paplašināšana	m3	0.03	10.909	5.50	60.00	30.00	90.00	0.33	1.80		0.90	2.70

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
227	08-03000	iekšējā durvju bloka D-1 (ar kārbu-950x2030(h)mm) montāža: masīvkoka durvju bloks ar matētu stiklu, ar rokturi, slēdzeni, englēm, seglīstī, skrūvēm	m2	1.93	2.727	5.50	15.00	0.37		15.37	5.26	28.95	0.71		29.66
		D-1 (950x2030(h)mm)-1gb	m2	1.93				98.45		98.45			190.01		190.01
		atdure	gb	1				24.64		24.64			24.64		24.64
		Celtniecības putas	balons	0.965				2.90		2.90			2.80		2.80
228	08-30000	Durvju ailsānu apšūšana ar gipskartona loksniem un krāsošana (gipskartona loksne Knauf (RED) GKf, līme Perfixs,cinkols profils, skrūves, minerālvate Paroc extra b=50mm, šuvju lēta, špaktele "Uniflot", dažādi stūra elementi, špaktele "Vetonit LR" vai ekvivalents, tīle krāsa)	m2	0.71	2.727	5.50	15.00	15.00		30.00	1.94	10.65	10.65		21.30
229	10-ligumc.	Durvju ailsānu apdare ar PVC stūra profilu	m	12.1	0.055	5.50	0.30	0.90		1.20	0.67	3.63	10.89		14.52
230	10-ligumc.	Durvju apmaļu izveidošana	m	11	0.145	5.50	0.80	0.20		1.00	1.60	8.80	2.20		11.00
231		<b>Sienas</b>													
232	02-00000	Tapešu norēķināšana no sienām	m2	17.9	0.145	5.50	0.80			0.80	2.60	14.32			14.32
233	10-04000	Sienu sagatavošana apdarei	m2	17.9	0.218	5.50	1.20			1.20	3.90	21.48			21.48
234	08-30000	Sienu izlīdzināšana ar gipskartona plāksnēm Knauf (RED) - 2 kārtās pa metāla karkasu, ieskaitot visus palīgmateriālus saskaņā ar Knauf montāžas tehnoloģiju	m2	17.9	0.909	5.50	5.00			5.00	16.27	89.50			89.50
		Knauf (RED) GKf12.5mm, vai ekvivalents	m2	37.59				1.68		1.68			63.15		63.15
		m/karkas	m2	36.87				1.23		1.23			45.35		45.35
		minerālvate Paroc extra b=50mm vai ekvivalents	m2	18.44				2.05		2.05			37.80		37.80
		dibelis	gb.	35.8				0.06		0.06			2.15		2.15
		skrūves	gb.	447.5				0.01		0.01			4.48		4.48
		šuvju lēta	m	26.85				0.03		0.03			0.81		0.81
		amortizējoša lēta	m	21.48				0.04		0.04			0.86		0.86
		špaktele	kg	14.32				0.62		0.62			8.88		8.88
235	9-110	Sienu apdare ar Contrakt Design tapetiēm, dizains-pēc pasūtītāja izvēles	m2	17.9	0.400	5.50	2.20			2.20	7.16	39.38			39.38
		tapetes Contrakt Design	m2	20.59				1.32		1.32			27.18		27.18
		līme	kg	1.253				5.07		5.07			6.35		6.35
236	10-ligumc.	Laminēta kokskaidu dēļa L=2200mm b=200mm biez. stiprināšana pie sienām	gb	2	0.364	5.50	2.00	5.11		7.11	0.73	4.00	10.22		14.22
237	10-ligumc.	Invalīdu hromēta tērauda atbalsta roktura 30cm stiprināšana pie laminētā kokskaidu dēļa	gb	2	0.727	5.50	4.00	16.00		20.00	1.45	8.00	32.00		40.00
238	10-ligumc.	Apkures caurules (pa sienu) nosegšana PVC kanālā b=140mm	m	5.5	0.273	5.50	1.50	8.60		10.10	1.50	8.25	47.30		55.55
239		<b>Telpu grupa Nr.001, telpa Nr.3-</b>													
		koridors													
240		<b>Grīda</b>													
241	02-00000	Esošā PVC (linoleja) grīdas seguma un grīdas konstrukciju demontāža.	m2	7.98	0.364	5.50	2.00			2.00	2.90	15.96			15.96
242	02-00000	Pamatnes zem guļšņiem daļējs remonts	m2	4	0.727	5.50	4.00	4.60	1.00	9.60	2.91	16.00	18.40	4.00	38.40
243	10-ligumc.	Hidroizolācijas (pergamīna) iekļāšana	m2	7.98	0.091	5.50	0.50			0.50	0.73	3.99			3.99
		Pergamīns	m2	9.177				0.39		0.39			3.58		3.58
244	10-ligumc.	Siltumizolācijas plātņu Paroc extra A1, b=50mm, λd=0,036 W/mK, vai ekvivalents, iekļāšana.	m2	7.98	0.218	5.50	1.20			1.20	1.74	9.58			9.58
		Paroc extra, λd=0,036 W/mK, A1, b=50mm, vai ekvivalents.	m2	8.778				1.40		1.40			12.29		12.29
245	10-ligumc.	Antiseptētu grīdas koka guļšņu 50x100(h)mm montāža, (koka guļšnis 50x100(h)mm, elastīga starplika, stiprinājumi un citi palīgmateriāli)	100m2	0.0798	36.364	5.50	200.00			200.00	2.90	15.96			15.96
		antiseptēti koka guļšņi 50x100(h)mm	m3	0.102144				230.00	10.00	240.00			23.49	1.02	24.51

1	2	3	4	5	6	7	8	9	11	12	13	14	15	16
		palīgmateriāli ( elastīga starplika, stiprinājumi un citi)	kpl	1				20.00				20.00		20.00
246	10-līgumc.	Grīdas dēļu klāja (antiseptēti neēvēlēti) 100x40(h)mm ieklāšana	m2	7.98	0.545	5.50	3.00		3.00	4.35	23.94			23.94
		antiseptēti neēvēlēti grīdas dēļi 100x40mm	m3	0.3591				250.00	260.00			89.78	3.59	93.37
		palīgmateriāli (stiprinājumi)	kpl	1				12.00	12.00			12.00		12.00
247	10-līgumc.	OSB spundētas mitrumizturīgas plātnes -22mm biež.	m2	7.98	0.364	5.50	2.00		2.00	2.90	15.96			15.96
		OSB spundēta mitrumizturīga plātne -22mm biež	m2	8.379				6.92	6.92			57.98		57.98
		stiprinājumi	kpl	1				12.00	12.00			12.00		12.00
248	7-33	Grīdas segums no dabīga nesliedzoša heterogēna PVH grīdas seguma ieklāšana (Forbo Marmoleum; nesatur kotīti; b=2,5mm, pārklājums Topshield2, nodilumizturība EN 685, 34/43 klase, palielētais iespiedums – 0,03 mm, ugunsdrošība Cfl-s1; vides sertifikāts natureplus, izmēru stabilitāte <0,1%, pa līmes kārtu, iekļaujot visus nepieciešamos materiālus (grunts, linoleja līme, metināšanas aukla un citus palīgmateriālus)	m2	7.98	0.545	5.50	3.00		3.00	4.35	23.94			23.94
		grunts	l	1.6				1.47	1.47			2.35		2.35
		heterogēns PVH grīdas segums : b=2,5mm, linolejs Marmoleum , vai ekvivalents, nodilumizturība 34/43.klase, vai ekvivalents	m2	8.62				13.10	13.10			112.92		112.92
		līme Forbo 614 Eurostar Lino Plus, emisiju klase EC1.	kg	8.17				3.50	3.50			28.60		28.60
249	10-līgumc.	Priedes koka grīdīšu pielikšana (platums 70mm, krāsotas, toni saskaņot ar pasūtītāju)	m	25	0.218	5.50	1.20		1.20	5.45	30.00			30.00
		krāsotas koka grīdīstes, platums 70mm	m	27.5				2.36	2.36			64.90		64.90
		palīgmateriāli ( stiprinājumi)	kpl	1				7.00	7.00			7.00		7.00
250	10-līgumc.	Dekoratīvo sileksnišu uzslādīšana	m	2	0.182	5.50	1.00	4.50	5.50	0.36	2.00	9.00		11.00
251		<b>Sienas</b>												
252	02-00000	Invalīdu tērauda atbasta roktura noņemšana no sienas un atpakaļ stiprināšana pie laminētā kokskaidu dēļa pēc sienas apdares darbiem.	m	7.68	0.182	5.50	1.00	2.65	3.65	1.40	7.68	20.35		28.03
253	10-04000	Sienu sagatavošana apdarei	m2	42.56	0.182	5.50	1.00		1.00	7.75	42.56			42.56
254	10-04000	Sienu virsmu špaktelešana (2 reizes), stipēšana un gruntēšana, sagatavošana krāsošanai, ieskaitot durvju ailu malas, saskaņā ar tehnoloģiju.	m2	42.56	0.582	5.50	3.20		3.20	24.77	136.19			136.19
		grunts	l	6.384				1.47	1.47			9.38		9.38
		špaktele "Vetoni"	kg	68.096				0.52	0.52			35.41		35.41
		smilšpapīrs	m2	2.128				4.00	4.00			8.51		8.51
255	10-05000	Sienu virsmu krāsošana ar pusmatētu augstvērtīgu, nodilumizturīgu, mazgājamu krāsu ieskaitot durvju ailu malas, saskaņā ar tehnoloģiju.	m2	42.56	0.327	5.50	1.80		1.80	13.92	76.61			76.61
		krāsa (augstvērtīga, nodilumizturīga, mazgājama Sadolin Bindo 10 matēta, vai ekvivalents) un grunts, tonis - pēc pasūtītāja izvēles	l	14.896				4.37	4.37			65.10		65.10
256	10-līgumc.	Laminēta kokskaidu dēļa b=200mm biež. stiprināšana pie sienām	m	7.68	0.182	5.50	1.00	2.25	3.25	1.40	7.68	17.28		24.96
257		<b>Teļu grupa Nr.902 , telpas Nr.1, 2 tualetes priekštelpa, tualete</b>												
258	02-00000	Esošo durvju bloku demontāža	m2	1.83	1.000	5.50	5.50		5.50	1.83	10.07			10.07
259	02-00000	Sienu un grīdu flīžu apšuvuma nojaukšana	m2	1	0.273	5.50	1.50		1.50	0.27	1.50			1.50
260	02-00000	Durvju ailes paplašināšana	m3	0.02	10.909	5.50	60.00		90.00	0.22	1.20		0.60	1.80

1	2	3	1	5	6	7	8	9	11	12	13	14	15	16
261	08-1gumc.	Iekšējā PVC durvju bloka D-2 (ar kārbu-1000x2100(h)mm) montāža: PVC durvju bloks, ar rokturi, slēdzeni, engēm, seglīstī, skrūvēm	m2	2.1	2.727	5.50	15.00	0.46	15.46	5.73	31.50	0.97		32.47
		D-2 (1000x2100(h)mm)-1gb	m2	2.1				165.29	165.29			347.11		347.11
		Invaliņu palīgprokturis (rokturstenis) uz durvīm D-16	gb.	1				30.00	30.00			30.00		30.00
		aidure	gb	1				24.64	24.64			24.64		24.64
		Celtniecības putas	balons	1.05				2.90	2.90			3.05		3.05
262	10-1gumc.	Durvju aisiņu apdare ar PVC stūra profilu	m	6	0.055	5.50	0.30	0.90	1.20	0.33	1.80	5.40		7.20
263	08-30000	Durvju aisiņu apšūšana ar gipskartona loksneņiem un krāsošana no koridora puses (gipskartona loksne Knauf (RED) GKf, cinkots profils, skrives, minerālvate Paroc eXtra b=50mm, šuvju lenta, špaktele "Uniflot" dažādi stūra elementi, špaktele "Vetonit LR" vai ekvivalents, ūle krāsa)	m2	0.71	2.727	5.50	15.00	15.00	30.00	1.94	10.65	10.65		21.30
264	10-04000	Sienu un grīdu sagatavošana flīzēšanai (pamatinas izveidošana, izlīdzināšana un citi)	m2	1.1	0.909	5.50	5.00	1.28	6.28	1.00	5.50	1.41		6.91
265	10-05000	Sienu virsmu apdare ar pirmās šķiras dekoratīvās keramikas masas flīzēm, iekļaujot visus nepieciešamos materiālus.	m2	0.7	1.818	5.50	10.00		10.00	1.27	7.00			7.00
		gruntnis	l	0.11				1.47	1.47			0.16		0.16
		flīzes	m2	0.76				5.90	5.90			4.48		4.48
		ūdensizturīga līme	kg	3.15				0.30	0.30			0.95		0.95
		ūdensizturīga šuvju aizplīdītājs	kg	0.35				0.89	0.89			0.31		0.31
		ūdensizturīga (karkass stiprinājumi un citi)	kpl	1				3.00	3.00			3.00		3.00
266	10-05000	Grīdu segums neslidošas akmens masas flīzēs 300x300x8mm, B grupa, preisīdes koef. R10, nodilumizturība PE≥3, preisīde R≥10, iekļāšana saskaņā ar izveidošanas tehnoloģiju, iekļaujot visus nepieciešamos materiālus (gruntnis, ūdensizturīgu līžu līme hidroizolējošo šuvju aizplīdītāju un citus palīgmateriālus)	m2	0.4	1.818	5.50	10.00	10.00	10.00	0.73	4.00			4.00
		gruntnis	l	0.06				1.47	1.47			0.09		0.09
		neslidošas akmens masas flīzes 8-10mm,	m2	0.43				7.20	7.20			3.10		3.10
		līme	kg	1.8				0.30	0.30			0.54		0.54
		šuvju aizplīdītājs	kg	0.2				0.89	0.89			0.18		0.18
		palīgmateriāli	kpl	1				3.00	3.00			3.00		3.00
267	10-04000	Sienu sagatavošana krāsošanai	m2	6.1	0.582	5.50	3.20	1.95	5.15	3.55	19.52	11.90		31.42
268		Sienu virsmu krāsošana ar pusmatētu ar pusmatētu augstvērtīgu, nodilumizturīgu, mazgājamu krāsu, ieskaitot logu un durvju ailu malas, saskaņā ar tehnoloģiju. krāsa (augstvērtīga, nodilumizturīga, mazgājama Sadolin Bindo 10 matēta, vai ekvivalents) un gruntnis, tonis - pēc pasūtītāja izvēles	m2	6.1	0.327	5.50	1.80		1.80	1.99	10.98			10.98
269		Telpu grupa Nr.903 , telpas Nr.1, 2 tualetes priekštelpa, tualete												
270		Grīda												
271	02-00000	Flīžu grīdu ar pamatni nojaukšana	m2	3.7	0.364	5.50	2.00		2.00	1.35	7.40			7.40
272	10-1gumc.	Cementa polimēru apziedumhidroizolācija AQUAFIN 2K, vai ekvivalents	m2	3.7	0.545	5.50	3.00	7.73	10.73	2.02	11.10	28.60		39.70
273	10-05000	Grīdu izlīdzinošā kārtiņa ar stieģrojumu 40mm biezs.	m2	3.7	1.091	5.50	6.00		6.00	4.04	22.20			22.20
		gruntnis	l	0.56				1.96	1.96			1.10		1.10
		Betons C30/37; XC3	m3	0.19				82.00	182.00			15.58	19.00	34.58
		stieģrojuma siets Bp I ø4-200/ø4-200	m2	3.7				1.26	1.26			4.66		4.66



1	2	3	4	5	6	7	8	9	11	12	13	14	15	16
274	10-05000		m2	3.7	1.818	5.50	10.00		10.00	6.73	37.00			37.00
		Grīdu segums neslidošas akmens masas flīzēs 300x300x8mm, B grupa, pretslīdes koef. R10, nodilumizturība PE≥3, pretslīde R≥10, iekļāšana saskaņā ar izveidošanas tehnoloģiju, iekļaujot visus nepieciešamos materiālus (grunts, ūdensizturīgu fižu līme hidroizolējošo šuvju aizpildītāju un citus palīgmateriālus)												
			grunts	0.56				1.47	1.47			0.82		0.82
		neslidošas akmens masas flīzes 8-10mm,	m2	4				7.20	7.20			28.80		28.80
		ūdensizturīga fižu līme	kg	16.65				0.30	0.30			5.00		5.00
		hidroizolējošais šuvju aizpildītājs	kg	1.85				0.89	0.89			1.65		1.65
		palīgmateriāli	kpl	1				3.00	3.00			3.00		3.00
275		<b>Sienas, griesti</b>												
276	02-00000	Sienu un griestu apmetuma noskalāšana	m2	8.9	0.327	5.50	1.80		1.80	2.91	16.02			16.02
277	10-04000	Griestu virsmas sagatavošana pirms apdares	m2	3.7	0.182	5.50	1.00		1.00	0.67	3.70			3.70
278	10-04000	Griestu špaktelēšana (2 reizes), slīpēšana un gruntēšana, sagatavošana krāsošanai, saskaņā ar tehnoloģiju.	m2	3.7	0.582	5.50	3.20		3.20	2.15	11.84			11.84
			grunts	0.555				1.47	1.47			0.82		0.82
		špaktele "Vetoni" vai ekvivalents	kg	5.92				0.52	0.52			3.08		3.08
		smiļšpapīrs	m2	0.185				4.00	4.00			0.74		0.74
279	10-05000	Griestu virsmu krāsošana ar pusmatētu augstvērtīgu, nodilumizturīgu, mazgājamu krāsu, saskaņā ar tehnoloģiju.	m2	3.7	0.327	5.50	1.80		1.80	1.21	6.66			6.66
		krāsa (augstvērtīga, nodilumizturīga, mazgājama Sadolin Bindo 10 matēta, vai ekvivalents) un grunts, tonis - pēc pasūtītāja izvēles	I	1.295				4.37	4.37			5.66		5.66
280	10-05000	Sienas virsmu apmēšana ar augstvērtīgu apmetumu javu, iekļaujot visus nepieciešamos materiālus (grunts, apmetuma java, un citi palīgmateriāli), saskaņā ar tehnoloģiju.	m2	5.7	1.091	5.50	6.00		6.00	6.22	34.20			34.20
			grunts	0.86				1.52	1.52			1.31		1.31
		apmetuma java	m3	0.11				65.00	65.00			7.15		7.15
281	10-04000	Sienu špaktelēšana (2 reizes), slīpēšana un gruntēšana, sagatavošana krāsošanai, saskaņā ar tehnoloģiju.	m2	5.7	0.582	5.50	3.20		3.20	3.32	18.24			18.24
			grunts	0.855				1.47	1.47			1.26		1.26
		špaktele "Vetoni" vai ekvivalents	kg	9.12				0.52	0.52			4.74		4.74
		smiļšpapīrs	m2	0.285				4.00	4.00			1.14		1.14
282	10-05000	Sienu virsmu krāsošana ar pusmatētu augstvērtīgu, nodilumizturīgu, mazgājamu krāsu, saskaņā ar tehnoloģiju.	m2	5.7	0.327	5.50	1.80		1.80	1.86	10.26			10.26
		krāsa (augstvērtīga, nodilumizturīga, mazgājama Sadolin Bindo 10 matēta, vai ekvivalents) un grunts, tonis - pēc pasūtītāja izvēles	I	1.995				4.37	4.37			8.72		8.72
283		<b>Telpu grupa Nr.901, telpas Nr.1 priekštelpa</b>												
284		<b>telpas Nr.1 priekštelpa</b>												
285	02-00000	Esošā ārējā loga bloka ar palodžiem demontāža Plastmasas stikla pakešu loga bloka (450x900(h)mm)-1gab. montāža (logs ar veramo un algažamo vērtņi; logu vērsšanās furnitūra nodrošina logu vērsšanu 3 stāvokļos.; PVC loga rāmis, krāsa iekšpusē un ārpusē - balta; stikls caurspīdīgs; selektīva stikla pakešu logu bloki: - Siltumcaurītāitības koeficients: rāmiem U ≤1.10W/(m2K) stiklam U ≤0.60W/(m2K). Speiseris <0.04W/(mxK)(Thermix), montāža<0.04W/(mxK)); pretvēja un preitcondensāta membrānu pareiza iestāde, (ieskaitot visus nepieciešamos materiālus)	m2	0.41	1.091	5.50	6.00		6.00	0.45	2.46			2.46
286	08-03000		m2	0.41	2.727	5.50	15.00		15.00	1.12	6.15			6.15
								1.76	16.76			0.72		0.72
														6.87

1	2	3	1	5	6	7	8	9	11	12	13	14	15	16
		PVC loga bloks (450x900(h)mm)-1gab	m2	0.41				113.69				46.61		46.61
		Ivalka paplātinošā blīvējošā lente	m	2.7				1.02				2.75		2.75
		ārijas hidroizolācijas lentā	m	2.7				1.02				2.75		2.75
		Celtniecības putas	balons	0.205				2.90				0.59		0.59
287	21-00000	F-asādes loga ailu virsmu apmešana ar dekoratīvo javu	m2	1.35	1.091	5.50	6.00	6.00	6.00	1.47	8.10			8.10
		grunts	kg	0.34				1.31				0.45		0.45
		dekoratīvs apmetums	kg	8.78				0.24				2.11		2.11
288	21-00000	Ārējo logu ailu gruntēšana un krāsošana ar fasādes krāsu (virsmā krāsota, analogiski esošajai fasādei)	m2	1.35	0.455	5.50	2.50		2.50	0.61	3.38			3.38
		grunts	kg	0.34				1.31				0.45		0.45
		virsmā krāsota, analogiski esošajiem fasādes	l	0.54				5.25				2.84		2.84
289	08-30000	Iekšējo logu ailu apšūšana ar gipskartona loksnēm un krāsošana (gipskartons Knauf (BLUE) GKF), cinkots profils, skrūves, minerālvate UNS 37 b=40mm, šuvju lente, špaktele "Uniflot" dažādi stūra elementi, špaktele "vetonit LR" vai ekvivalents, dispersijas krāsa)	m2	1.35	2.727	5.50	15.00	15.00	30.00	3.68	20.25	20.25		40.50
290	08-ligumc.	Iekšējo PVC palodžu (baltā tonī, analogiski esošajām), uzstādīšana	m	0.5	1.455	5.50	8.00	8.00	16.00	0.73	4.00	4.00		8.00
291	08-ligumc.	Ārējās palodzes no cinkota skārda (analogiski esošajām) montāža	m	0.5	0.636	5.50	3.50	7.80	11.30	0.32	1.75	3.90		5.65
292		<b>teļpas Nr.3 koridors</b>												
293	02-00000	Esošo skursteņu demontāža	m3	10	3.273	5.50	18.00		18.00	32.73	180.00			180.00
294	08-ligumc.	Pārsējumā (ailu izkāsāšanas vietās) betonēšana ar stieģrojumu, (ieskaitot veidņu uzstādīšanu un izjaukšanu pārseguma plātnēm, distanceri)	m3	1	10.000	5.50	55.00		55.00	10.00	55.00			55.00
		betons C20/25	m3	1.05				67.00	50.00	117.00		70.35	52.50	122.85
		Betona transports un sūkņis	m/h	0.24					80.00	80.00			19.20	19.20
		Stieģrojums Ø8 B500-100 /100	kg	22				1.20		1.20		26.40		26.40
		papild. metāla konstrukciju materiāli	kpl	2				20.00	20.00	20.00		40.00		40.00
		palīgmateriāli	kpl	1				20.00	20.00	20.00		20.00		20.00
295	Ligumc.	Iekšējās apdares atjaunošana bojātās vietās (teļpas 2. stava un bēnītīs)	kpl	2	6.364	5.50	35.00	27.10	62.10	12.73	70.00	54.20		124.20
296	Ligumc.	Jumta konstrukcijas atjaunošana, analogiski esošajam jumta segumam (ieskaitot visus materiālus)	kpl	2	4.545	5.50	25.00	56.04	81.04	9.09	50.00	112.08		162.08
297		Autopacēlāja noma	gb	1					50.00	50.00			50.00	50.00
298		<b>Grīda</b>												
299	02-00000	Esošā PVC (linoleja) grīdas seguma un grīdas konstrukciju demontāža.	m2	39.4	0.364	5.50	2.00		2.00	14.34	78.80			78.80
300	10-ligumc.	Pamatnes zem guļšņiem daļējs remonts	m2	12	0.727	5.50	4.00	4.60	1.00	8.72	48.00	55.20	12.00	115.20
301	10-ligumc.	Hydroizolācijas (pergamīna) iekāšana	m2	39.4	0.091	5.50	0.50		0.50	3.59	19.70			19.70
		Pergamīns	m2	45.31				0.39	0.39			17.67		17.67
302	10-ligumc.	Siltumizolācijas plātņu Paroc extra A1, b=50mm, λd=0,036 W/mK, vai ekvivalents, iekāšana.	m2	39.4	0.218	5.50	1.20		1.20	8.59	47.28			47.28
		Paroc extra, λd=0,036 W/mK, A1, b=50mm, vai ekvivalents.	m2	43.34				1.40	1.40			60.68		60.68
303	10-ligumc.	Antiseptētu grīdas koka guļšņu 50x100(h)mm montāža, (koka guļšnis 50x100(h)mm, elastīga starplika, stiprinājumi un citi palīgmateriāli)	100m2	0.39	36.364	5.50	200.00		200.00	14.18	78.00			78.00
		antiseptēti koka guļšņi 50x100(h)mm	m3	0.4992				230.00	10.00	240.00		114.82	4.99	119.81
		palīgmateriāli (elastīga starplika, stiprinājumi un citi)	kpl	1				20.00	20.00	20.00		20.00		20.00
304	10-ligumc.	Grīdas daļu klāja (antiseptēti neevelēti) 100x40(h)mm iekāšana (antiseptēti neevelēti) 100x40(h)mm iekāšana palīgmateriāli)	m2	39.4	0.545	5.50	3.00		3.00	21.47	118.20			118.20
		antiseptēti neevelēti grīdas daļi 100x40(h)mm	m3	1.773				250.00	5.00	255.00		443.25	8.87	452.12

1	2	3	4	5	6	7	8	9	11	12	13	14	15	16
			kpl	1				12.00	12.00			12.00		12.00
305	10-1lgumc.	palīgmateriāli (stiprinājumi) OSB spundētas mitrumizturīgas plātnes -22mm biezs. pieskrūvēšana	m2	39.4	0.364	5.50	2.00		2.00	14.34	78.80			78.80
		OSB spundēta mitrumizturīga plātnē -22mm biezs stiprinājumi	m2	41.37				6.92	6.92			286.28		286.28
			kpl	1				12.00	12.00			12.00		12.00
306	7-33	Grīdas segums no dabīga neslīdoša heterogēna PVH grīdas seguma iekļāšana (Forbo Marmoleum; nesatur korķi; b=2,5mm, pārklājums Topshield2, nodilumizturība EN 685, 34/43.klase, paliekošais iespiedums - 0,03 mm, ugunsdrošība Cfl-s1; vides sertifikāts natureplus, izmēru stabilitāte <0,1%, pa līmes kārtu, iekļaujot visus nepieciešamos materiālus (grunts, linoleja līme, metināšanas aukla un citus palīgmateriālus)	m2	39.4	0.545	5.50	3.00		3.00	21.47	118.20			118.20
		heterogēns PVH grīdas segums : b=2,5mm, linolejs Marmoleum , vai ekvivalents, nodilumizturība 34/43.klase, vai ekvivalents	l	7.88				1.47	1.47			11.58		11.58
		līme Forbo 614 Eurostar Lino Plus, emisiju klase EC1.	kg	8.17				3.50	3.50			28.60		28.60
307	10-1lgumc.	Priedes koka grīdlietu pielikšana (platums 70mm, krāsotas, toni saskaņot ar pasūtītāju)	m	22	0.218	5.50	1.20		1.20	4.80	26.40			26.40
		krāsotas koka grīdlietes, platums 70mm	m	24.2				2.36	2.36			57.11		57.11
		palīgmateriāli ( stiprinājumi)	kpl	1				7.00	7.00			7.00		7.00
308	10-1lgumc.	Dekoratīvo siļeksnišu uzstādīšana	m	4	0.182	5.50	1.00	4.50	5.50	0.73	4.00	18.00		22.00
309		Griesti												
310	10-05000	Modulveida piekārtu griestu sistēmas "Armstrong", vai ekvivalents, 600x600mm " ar metāla karkasu montāža, ieskaitot visus nepieciešamos materiālus un palīgmateriālus, saskaņā ar tehnoloģiju	m2	38.41	0.727	5.50	4.00	7.52	11.52	27.92	153.64	288.84		442.48
311		Sienas												
312	10-1lgumc.	Invalīdu tērauda albaista roktura noņemšana no sienas un atpakaļ stiprināšana pie laminētā kokskaidu deļa pēc sienas apdares darbiem.	m	7.68	0.182	5.50	1.00	2.65	3.65	1.40	7.68	20.35		28.03
313	10-04000	Sienu sagatavošana apdarei	m2	122	0.218	5.50	1.20		1.20	26.60	146.40			146.40
314	08-30000	Sienu izlīdzināšana ar gipskartona plāksnēm Knauf (RED) GKF-2 kārtās pa metāla karkasu, ieskaitot visus palīgmateriālus, saskaņā ar Knauf montāžas tehnoloģiju	m2	122	0.909	5.50	5.00		5.00	110.90	610.00			610.00
		Knauf (RED) GKF12.5mm, vai ekvivalents	m2	256.2				1.68	1.68			430.42		430.42
		m/karkas	m2	251.32				1.23	1.23			309.12		309.12
		minerālvate Paroc eXtra b=50mm vai ekvivalents	m2	125.66				2.05	2.05			257.60		257.60
		dibelis	gb.	244				0.06	0.06			14.64		14.64
		skrūves	gb.	3050				0.01	0.01			30.50		30.50
		šuvju lentā	m	183				0.03	0.03			5.49		5.49
		amortizējoša lentā	m	146.4				0.04	0.04			5.86		5.86
		špaktele	kg	97.6				0.62	0.62			60.51		60.51
315	10-04000	Sienu virsmu špaktelešana (2 reizes), slīpēšana un gruntešana, sagatavošana krāsošanai, saskaņā ar tehnoloģiju.	m2	122	0.582	5.50	3.20		3.20	71.00	390.40			390.40
		grunts	l	2.5875				1.47	1.47			3.80		3.80
		špaktele "Vetolit", vai ekvivalents.	kg	27.6				0.52	0.52			14.35		14.35
		smilšspāpīrs	m2	0.8625				4.00	4.00			3.45		3.45
316	10-05000	Sienu virsmu krāsošana ar pusmatētu augstvērtīgu, nodilumizturīgu, mazgājamu krāsu, saskaņā ar tehnoloģiju.	m2	122	0.327	5.50	1.80		1.80	39.89	219.60			219.60

1	2	3	4	5	6	7	8	9	11	12	13	14	15	16		
		krāsa (augstvērtīga, nodilumizturīga, mazgājama Sadolin Bindo 10 matēta, vai ekvivalents) un grunts, tonis - pēc pasūtītāja izvēles	l	42.7				4.37	4.37			186.60		186.60		
317	10-figumc.	Laminēta kokskaidu dēļa b=200mm biež. stiprināšana pie sienām	m	20	0.182	5.50	1.00	2.23	3.23	3.64	20.00	44.60		64.60		
318	10-figumc.	Apkures caurules (pa sienu) nosegšana PVC kanālā b=140mm	m	5.5	0.273	5.50	1.50	8.60	10.10	1.50	8.25	47.30		55.55		
319	10-figumc.	Logu ailu dāļis remonts (siņu tīrīšana, apstrāde ar antiseptisku līdzekli pret pelējumu un apdares atjaunošana)	m	5.57	0.655	5.50	3.60	3.00	6.60	3.65	20.05	16.71		36.76		
320	10-05000	Durvju ailu krāsojuma atjaunošana, saskaņā ar tehnoloģiju.	m2	3	0.455	5.50	2.50	3.20	5.70	1.37	7.50	9.60		17.10		
321	08-figumc.	Bidāmo (saiokāmo) durvju 1650x2100mm uzstādīšana (slede, bidāma sistēma, dekoratīvs profils un citi palīgmateriāli)	kpl	1	6.364	5.50	35.00	26.00	61.00	6.36	35.00	26.00		61.00		
322	10-figumc.	Iebūvējamā inventāra skapja 500x3000x2700(h) mm ( ar 4 nodalījumiem) izgatavošana un uzstādīšana	kpl	1	9.091	5.50	50.00	554.34	604.34	9.09	50.00	554.34		604.34		
323	10-figumc.	Iebūvējamā inventāra skapja 200x1500x2100(h) mm ( ar 2 nodalījumiem) izgatavošana un uzstādīšana	kpl	2	8.182	5.50	45.00	81.45	126.45	16.36	90.00	162.90		252.90		
324	10-figumc.	Apkures caurules (sienā) nosegšana PVC kanālā b=140mm	m	15	0.273	5.50	1.50	8.60	10.10	4.10	22.50	129.00		151.50		
									<b>Kopā:</b>	<b>1747.88</b>	<b>9615.02</b>	<b>18427.51</b>	<b>304.99</b>	<b>28347.52</b>		
									Tiesas izmaksas kopā:						<b>1244.79</b>	<b>29287.32</b>
									Materiālu, grunts apmaiņas un būvgružu transporta izdevumi :						<b>939.80</b>	<b>939.80</b>
									Tiesas izmaksas kopā:						<b>1244.79</b>	<b>29287.32</b>
									Kopā:						<b>1747.88</b>	<b>9615.02</b>
									5.10%						<b>939.80</b>	<b>939.80</b>

Kopā: € 29 287.32

Pasūtītājs: \_\_\_\_\_ S. Jakovļevs

Izpildītājs: \_\_\_\_\_ S. Udaloņa

Lokālā tāmē Nr. 3  
Elektroapgāde (EL)

(Darba veids vai konstruktīvā elementa nosaukums)

Būves nosaukums  
Objekta nosaukums  
Objekta adrese  
Pasūtījuma Nr.

Sociālās aprūpes centra "Ludza" 1. stāva telpu grupas vienkāršotā atjaunošana.  
"Sociālās aprūpes centra "Ludza" 1. stāva telpu grupas vienkāršotā atjaunošana"  
"Garbari", Cīrmas pagasts, Ludzas novads, Latvijas Republika, LV-5753  
LNP 2017/21

Tāmes izmaksas € 8 393.85

Tāme sastādīta 2017. gada 03. aprīlī

Nr.p.k.	Kods	Darba nosaukums	Mērv.	Daudz.	Vienības izmaksas							Kopā uz visu apjomu					Summa (EUR)
					Darba laika norma (c/h)	Darba samaksas likme (EUR/h)	Darba alga (EUR)	Materiali (EUR)	Mehānismi (EUR)	KOPA (EUR)	Darbietība (C/h)	Darba alga (EUR)	Materiali (EUR)	Mehānismi (EUR)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
1.1	18-līgumc.	Dubulislēdzis; ~230V, 10A, IP20, z/a	gb.	32.00	0.636	5.50	3.50	3.13		6.63	20.35	112.00	100.16		212.16		
1.2	18-līgumc.	Dubulislēdzis; ~230V, 10A, IP44, z/a	gb.	4.00	0.636	5.50	3.50	4.04		7.54	2.54	14.00	16.16		30.16		
1.3	18-līgumc.	Slēdzis; ~230V, 10A, IP20, z/a	gb.	3.00	0.636	5.50	3.50	2.73		6.23	1.91	10.50	8.19		18.69		
1.4	18-līgumc.	1.f. Kontaktligzda ar zemējumu; ~230V, 10A, IP20, z/a	gb.	27.00	0.636	5.50	3.50	1.65		5.15	17.17	94.50	44.55		139.05		
1.5	18-līgumc.	1.f. Kontaktligzdu komplekss (2-vietīgā); ~230V, 10A, IP20, z/a	gb.	79.00	0.636	5.50	3.50	3.30		6.80	50.24	276.50	260.70		537.20		
1.6	18-līgumc.	1.f. Kontaktligzdu komplekss (2-vietīgā); ~230V, 10A, IP44, z/a	gb.	10.00	0.636	5.50	3.50	6.80		10.30	6.36	35.00	68.00		103.00		
1.7	18-līgumc.	Elektrosadales kārbas z/a	gb.	75.00	0.273	5.50	1.50	0.07		1.57	20.48	112.50	5.25		117.75		
1.8	18-līgumc.	Elektrosadales kārbas kontaktligzdām 2 -vietīgas, z/a	gb.	89.00	0.273	5.50	1.50	0.14		1.64	24.30	133.50	12.46		145.96		
1.9	18-līgumc.	Elektrosadales kārbas kontaktligzdām 1 -vietīgas, z/a	gb.	27.00	0.273	5.50	1.50	0.07		1.57	7.37	40.50	1.89		42.39		
1.10	18-līgumc.	Griestos iebūvējams LED gaismeklis 42W, 595x595mm, 4000K 3440lm	gb.	4.00	1.364	5.50	7.50	24.99		32.49	5.46	30.00	99.96		129.96		
1.11	18-līgumc.	Griestos iebūvējams LED gaismeklis D=225mm 18W, 16200lm, IP20	gb.	80.00	1.364	5.50	7.50	7.34		14.84	109.12	600.00	587.20		1187.20		
1.12	18-līgumc.	Griestos iebūvējams LED gaismeklis D=225mm 18W, 16200lm, IP44	gb.	15.00	1.364	5.50	7.50	35.75		43.25	20.46	112.50	536.25		648.75		
1.13	18-līgumc.	Senas LED gaismeklis v/a, 20W, 2300lm, IP44	gb.	42.00	1.364	5.50	7.50	25.04		32.54	57.29	315.00	1051.68		1366.68		
1.14	18-līgumc.	Izejas avārijas gaismeklis, ar LED spuldzi 1,2W; darbības laiks 1st.; IP20	gb.	7.00	1.364	5.50	7.50	18.82		26.32	9.55	52.50	131.74		184.24		
1.15	18-līgumc.	Elektriskais panelis ASS-1 25AB	gb.	1.00	2.727	5.50	15.00	25.11		40.11	2.73	15.00	25.11		40.11		
1.16	18-līgumc.	Grupu automātiskie slēdži:	gb.	21.00	0.455	5.50	2.50	3.55		6.05	9.56	52.50	74.55		127.05		
	18-līgumc.	Maks.strāvas aut.slēdzis 3f Inom=32A; ~230V;(C- tipa)	gb.	1.00	0.636	5.50	3.50	5.90		9.40	0.64	3.50	5.90		9.40		
	18-līgumc.	Maks.strāvas aut.slēdzis 1f Inom=6A; ~230V; B- tipa	gb.	1.00	0.455	5.50	2.50	1.70		4.20	0.46	2.50	1.70		4.20		
	18-līgumc.	Maks.strāvas aut.slēdzis 1f Inom=10A; ~230V; B- tipa	gb.	7.00	0.455	5.50	2.50	1.50		4.00	3.19	17.50	10.50		28.00		
	18-līgumc.	Maks.strāvas aut.slēdzis 1f Inom=16A; ~230V; B- tipa	gb.	12.00	0.455	5.50	2.50	1.50		4.00	5.46	30.00	18.00		48.00		
1.16	18-līgumc.	Elektriskais panelis ASS-2 20AB	gb.	1.00	2.727	5.50	15.00	25.11		40.11	2.73	15.00	25.11		40.11		
1.17	18-līgumc.	Grupu automātiskie slēdži:	gb.	17.00	0.455	5.50	2.50	3.55		6.05	7.74	42.50	60.35		102.85		
	18-līgumc.	Maks.strāvas aut.slēdzis 3f Inom=32A; ~230V;(C- tipa)	gb.	1.00	0.636	5.50	3.50	5.90		9.40	0.64	3.50	5.90		9.40		
	18-līgumc.	Maks.strāvas aut.slēdzis 1f Inom=6A; ~230V; B- tipa	gb.	1.00	0.455	5.50	2.50	1.70		4.20	0.46	2.50	1.70		4.20		
	18-līgumc.	Maks.strāvas aut.slēdzis 1f Inom=10A; ~230V; B- tipa	gb.	7.00	0.455	5.50	2.50	1.50		4.00	3.19	17.50	10.50		28.00		
	18-līgumc.	Maks.strāvas aut.slēdzis 1f Inom=16A; ~230V; B- tipa	gb.	8.00	0.455	5.50	2.50	1.50		4.00	3.64	20.00	12.00		32.00		
2		Kabeļu izstrādājumi															
2.1	18-līgumc.	Kabelis PPJ 3x1.5 mm2	m	900.00	0.091	5.50	0.50	0.32		0.82	81.90	450.00	288.00		738.00		
2.2	18-līgumc.	Kabelis PPJ 3x2.5 mm2	m	500.00	0.091	5.50	0.50	0.47		0.97	45.50	250.00	235.00		485.00		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16					
2.3	18-ligumc.	Kabeļu stiprinājumi	gb.	600.00	0.009	5.50	0.05	0.06		0.11	5.40	30.00	36.00		66.00					
2.4	18-ligumc.	Kabeļu savienojumi	gb.	400.00	0.009	5.50	0.05	0.10		0.15	3.60	20.00	40.00		60.00					
3		<b>Caurules (kab. aizsardzības aprīkojums)</b>																		
3.1	18-ligumc.	Gofrēta caurule PVC Ø160mm 320N EVOEL FL, vai ekvivalents	m	100.00	0.091	5.50	0.50	0.08		0.58	9.10	50.00	8.00		58.00					
4	18-ligumc.	Montāžas izstrādājumi un palīgmateriāli, savienojumi	kpl.	1.00	2.727	5.50	15.00	30.00		45.00	2.73	15.00	30.00		45.00					
5	18-ligumc.	Palīgmateriāli, savienojumi	kpl.	1.00	1.818	5.50	10.00	20.00		30.00	1.82	10.00	20.00		30.00					
6	18-ligumc.	Mērījumi, izpilddokumentācijas izgatavošana	kpl.	1.00	1.818	5.50	10.00	3.00		13.00	1.82	10.00	3.00		13.00					
7		<b>Demontāžas darbi</b>																		
7.1	18-ligumc.	Ēsoso tīklu un apgaismojuma ķermeņu demontāža, savākšana, izvešana, utilizācija	kpl.	1.00	14.545	5.50	80.00			80.00	14.55	80.00			80.00					
7.2	18-ligumc.	Caurumu un rievu izkašana (elektroinstalācijas vadu montāžai) un aizdarnāšana pēc montāžas darbiem	kpl.	1.00	181.818	5.50	1000.00	150.00	200.00	1350.00	181.82	1000.00	150.00	200.00	1350.00					
	18-ligumc.	Degšanu neveicinošs materiāls caurumu un atvērumu aizpildīšanai (HSM-S, vai ekvivalents)	kpl.	1.00	1.000	5.50	5.50	7.06		12.56	1.00	5.50	7.06		12.56					
										<b>Kopā:</b>	<b>742.28</b>	<b>4081.50</b>	<b>3992.57</b>	<b>200.00</b>	<b>8274.07</b>					
										Materiālu, grunts apmaiņas un būvgružu transporta izdevumi : 3.00%						119.78	119.78			
										<b>Tiešas izmaksas kopā:</b>						<b>742.28</b>	<b>4081.50</b>	<b>3992.57</b>	<b>319.78</b>	<b>8393.85</b>

Pasūtītājs: \_\_\_\_\_ S. Jakovjevs

Izpildītājs: \_\_\_\_\_ S. Udalova

Kopā: € 8 393.85

Lokālā tāmē Nr. 4  
Vājstrāvas tīkli (UAS, DT, TV)

(Darba veids vai konstruktīvā elementa nosaukums)

Būves nosaukums  
Objekta nosaukums  
Objekta adrese  
Pasūtītāja Nr.

Sociālās aprūpes centra "Ludza" 1. stāva telpu grupas vienkāršotā atjaunošana.  
"Sociālās aprūpes centra "Ludza" 1. stāva telpu grupas vienkāršotā atjaunošana"  
"Garbari", Cirmas pagasts, Ludzas novads, Latvijas Republika, LV-5753  
LNP 2017/21

Tāmes izmaksas € 4 563.07

Tāme sastādīta 2017. gada 03. aprīlī

Nr.p.k.	Kods	Darba nosaukums	Mērv.	Daudz.	Vienības izmaksas						Kopā uz visu apjomu				Summa (EUR)	
					Darba samaksas likme (EUR/h)	Darba alga (EUR)	Materiāli (EUR)	Mehānismi (EUR)	KOPĀ (EUR)	Darbietība (Ch)	Darba alga (EUR)	Materiāli (EUR)	Mehānismi (EUR)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
1		<b>Ugunsdzēsības signalizācija</b>														
1.1	Līg.c.	Ugunsdzēsības signalizācijas sistēmas atjaunošana, papildināšana un dūmu detektoru pārvietošana.	kpl	1.00	9.091	5.50	50.00	150.00		200.00	9.09	50.00	150.00		200.00	
2		<b>Datortīkls un TV tīkls.</b>														
2.1	Līg.c.	Rozešu bloks PDU 19" skapim 8-v ar slēdzi, 16A	gb	3.00	1.000	5.50	5.50	14.45		19.95	3.00	16.50	43.35		59.85	
2.2	Līg.c.	Komutācijas skapis 9U 600x450mm	gb	3.00	2.727	5.50	15.00	105.00		120.00	8.18	45.00	315.00		360.00	
2.3	Līg.c.	Kabeļu turētājs (cable organizer, 19"/1U, black) vai ekvivalents	gb	3.00	1.000	5.50	5.50	27.50		33.00	3.00	16.50	82.50		99.00	
2.4	Līg.c.	UniFi UniFi Cloud Key vai ekvivalents	gb	1.00	1.364	5.50	7.50	83.44		90.94	1.36	7.50	83.44		90.94	
2.5	Līg.c.	24 Switch JGS524v2 vai ekvivalents	gb	2.00	2.727	5.50	15.00	127.35		142.35	5.45	30.00	254.70		284.70	
2.6	Līg.c.	UniFi AC LR AP vai ekvivalents	gb	4.00	1.818	5.50	10.00	116.00		126.00	7.27	40.00	464.00		504.00	
2.7	Līg.c.	Datortīkla rozetes + TV rozete	gb	30.00	0.636	5.50	3.50	8.85		12.35	19.08	105.00	265.50		370.50	
2.8	Līg.c.	UTP 5CatE kabelis	m	915.00	0.091	5.50	0.50	0.18		0.68	83.27	457.50	164.70		622.20	
2.9	Līg.c.	Kabelis RG-6U	m	915.00	0.091	5.50	0.50	0.25		0.75	83.27	457.50	228.75		686.25	
3		<b>Papildus darbi un materiāli</b>														
3.1	Līg.c.	Caurumu un rievu izkalšana (elektroinstalācijas vadu montāžai) un aizdarināšana pēc montāžas darbiem	kpl	1.00	136.364	5.50	750.00	100.00	100.00	950.00	136.36	750.00	100.00	100.00	950.00	
	Līg.c.	Degšanu neveicinošs materiāls caurumu un atvērumu aizpildīšanai (HSM-S, vai ekvivalents)	kpl.	1.00	1.000	5.50	5.50	7.06		12.56	1.00	5.50	7.06		12.56	
4	Līg.c.	Neparedzētie un tāme neiekļautie saistošie darbi un palīgmateriāli	kpl	1.00	9.091	5.50	50.00	100.00		150.00	9.09	50.00	100.00		150.00	
5	Līg.c.	Sistēmas regulēšanas darbi	kpl	1.00	2.727	5.50	15.00			15.00	2.73	15.00			15.00	
6	Līg.c.	Sistēmas konfigurācijas un programmēšanas darbi	kpl	1.00	2.727	5.50	15.00			15.00	2.73	15.00			15.00	
7	Līg.c.	Izpildedokumentācijas izgatavošana	kpl	1.00	2.727	5.50	15.00	5.00		20.00	2.73	15.00	5.00		20.00	
8	Līg.c.	Esoso tīklu demontāža, savākšana, izvešana, utilizācija	kpl	1.00	9.091	5.50	50.00	5.00		55.00	9.09	50.00	5.00		55.00	
										<b>Kopā:</b>	<b>386.70</b>	<b>2126.00</b>	<b>2269.00</b>	<b>100.00</b>	<b>4495.00</b>	
										Materiālu, grunts apmaiņas un būvgružu transporta izdevumi :	3.00%					
										<b>Tiešas izmaksas kopā:</b>	<b>386.70</b>	<b>2126.00</b>	<b>2269.00</b>	<b>168.07</b>	<b>4563.07</b>	

Pasūtītājs:

S. Jakovļevs

S. Udalova

Kopā: € 4 563.07

**Lokālā tāme Nr. 5  
Iekšējā kanalizācija**

(Darba veids vai konstruktīvā elementa nosaukums)

Sociālās aprūpes centra "Ludza" 1.stāva telpu grupas vienkāršotā atjaunošana.  
"Sociālās aprūpes centra "Ludza" 1.stāva telpu grupas vienkāršotā atjaunošana"  
"Garbari", Cirmas pagasts, Ludzas novads, Latvijas Republika, LV-5753  
LNP 2017/21

Būves nosaukums  
Objekta nosaukums  
Objekta adrese  
Pasūtījuma Nr.

Tāme sastādīta 2017. gada tīrus cenās


Tāmes izmaksas € 2 619.42


Tāme sastādīta 2017. gada 03. aprīlī

Nr.p.k.	Kods	Darba nosaukums	Mērv.	Daudz.	Laika norma (ch)	Vienības izmaksas							Kopā uz visu apjomu				Summa (EUR)
						Darba samaksas (EUR/h)	Darba alga (EUR)	Materiali (EUR)	Mehānismi (EUR)	KOPĀ (EUR)	Darbtipība (Ch)	Darba alga (EUR)	Materiali (EUR)	Mehānismi (EUR)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
1		Iekšējā kanalizācija.															
2		Telpu grupa Nr.003, telpa Nr.1- sanmezglis															
3	14-00000	Esošās izlietnes ar jaucejkrānu un skapīti demontāža, būvgružu savākšana, izvešana, utilizācija	kpl	1.00	1.500	5.50	8.25	5.00	0.50	13.75	1.50	8.25	5.00	0.50	13.75		
4	14-00000	Esošās vannas ar jaucejkrānu un dušas maistāju demontāža būvgružu savākšana, izvešana, utilizācija	kpl	1.00	3.000	5.50	16.50	5.00	1.50	23.00	3.00	16.50	5.00	1.50	23.00		
5	14-00000	Noteces trapa (dušas kanāla 105x105/50 ar režģi no nerūsējoša tērauda 200x200mm montāža, ieskaitot pieslēgumu pie esoš. ŪK tīkliem un visus nepieciešamos materiālus un palīgmateriālus.	kpl	1.00	2.000	5.50	11.00	43.67	2.18	56.85	2.00	11.00	43.67	2.18	56.85		
6	14-00000	Keramikas izlietne invalidiem komplektā ar sifonu un stiprinājuma detaļām, VITRA S20, vai ekvivalents, ieskaitot pieslēgumu pie esoš. ŪK tīkliem un visus nepieciešamos materiālus un palīgmateriālus.	gb	1.00	6.000	5.50	33.00	126.43	6.32	165.75	6.00	33.00	126.43	6.32	165.75		
7	14-00000	Jaucejkrāns roku mazgāšanai (invalidiem) A42312 EXP, VITRA vai ekvivalents, ieskaitot pieslēgumu pie esoš. ŪK tīkliem un visus nepieciešamos materiālus un palīgmateriālus.	kpl	1.00	3.000	5.50	16.50	52.06	2.60	71.16	3.00	16.50	52.06	2.60	71.16		
8	14-00000	Jaucejkrāns dušai (ar šūteni; dušas klausules turētājs (hroms) stacionāri piespīrināms pie sienas ar regulējamu augstumu, dušas klausule ar sistēmu sūkšanas regulēšanai), VITRA vai ekvivalents, ieskaitot pieslēgumu pie esoš. ŪK tīkliem un visus nepieciešamos materiālus un palīgmateriālus.	kpl	1.00	5.000	5.50	27.50	62.70	3.14	93.34	5.00	27.50	62.70	3.14	93.34		
9	14-00000	Koizelpodis invalidiem komplektā ar divreizīgu ekonomisko skalojamo kasti, lokanu armētu pievienošanas šūteni ūdenim Dn15; L=30cm un stiprinājuma detaļām, vaku, VITRA S20, vai ekvivalents, ieskaitot pieslēgumu pie esoš. ŪK tīkliem un visus nepieciešamos materiālus un palīgmateriālus.	kpl	1.00	8.000	5.50	44.00	220.00	8.42	272.42	8.00	44.00	220.00	8.42	272.42		
10	14-00000	Medicīniskās dušas soliņš (nolaizāms, nerūsējošs tērauds) 450x400mm, AM0251CS, vai ekvivalents	kpl	1.00	2.500	5.50	13.75	102.82	5.14	121.71	2.50	13.75	102.82	5.14	121.71		
11	14-00000	Universāla stūra dušas aizkaru stanga U – veida 90x90x90cm. D=22mm, hromēta ar dušas aizkaru komplektā	kpl	1.00	3.000	5.50	16.50	41.55	2.08	60.13	3.00	16.50	41.55	2.08	60.13		
12	14-00000	Pacelama atbalsla margā pie sienas ar WC papīra turētāju (820*150-200mm)	gb	2.00	2.500	5.50	13.75	129.75	6.49	149.99	5.00	27.50	259.50	12.98	299.98		



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
13	14-00000	Pacēlama atbalsta margā pie sienas (820*150-200mm)	gb	2.00	3.200	5.50	17.60	100.24	5.01	122.85	6.40	35.20	200.48	10.02	245.70		
14	14-00000	Stacionāra atbalsta margā pie sienas izlietnēm	gb	1.00	2.000	5.50	11.00	56.19	2.81	70.00	2.00	11.00	56.19	2.81	70.00		
15	14-00000	Drēbju pakaramais	gb	1.00	0.364	5.50	2.00	5.60		7.60	0.36	2.00	5.60		7.60		
16	14-00000	Trauksmes poga	kpl	1.00	3.636	5.50	20.00	55.00		75.00	3.64	20.00	55.00		75.00		
17	14-00000	Papīra dvieļu turētājs	gb	1.00	0.545	5.50	3.00	10.00		13.00	0.55	3.00	10.00		13.00		
18	14-00000	Speciāla spoguļis ar regulējamu stiprumu (607*655mm)	gb	1.00	1.818	5.50	10.00	140.50		150.50	1.82	10.00	140.50		150.50		
19	14-00000	Patīgrokturis (rokturistēns) uz durvīm	gb	1.00	1.273	5.50	7.00	55.00		62.00	1.27	7.00	55.00		62.00		
20		Veco kanalizācijas cauruļu nomaiņa uz jaunām kanalizācijas cauruļiem ar lielāku diametru (d=100mm), un pievienošana esošiem tīkliem, ieskaitot visus nepieciešamos materiālus (saskaņot ar projekta autori)				5.50	44.00	50.00	1.75	95.75	8.00	44.00	50.00	1.75	95.75		
21	14-00000	Udensvada caurule montāža un pievienošana esošiem tīkliem, ieskaitot visus nepieciešamos materiālus (saskaņot ar projekta autori)	kpl	1.00	6.000	5.50	33.00	40.00	1.25	74.25	6.00	33.00	40.00	1.25	74.25		
22		Telpu grupa Nr.901, telpas Nr.1, 2 tualetes priekštelpa, tualete															
23	14-00000	Esošā klozētpodu demontāža būvgružu savākšana, izvešana, utilizācija	kpl	1.00	2.000	5.50	11.00	5.00	1.20	17.20	2.00	11.00	5.00	1.20	17.20		
24	14-00000	Invalīdu grīdas klozētpoda ar skalojamo kastī (sk. AR-4) montāža, ieskaitot savienojošos materiālus pie esošiem tīkliem un visus nepieciešamos materiālus un palīgmateriālus	kpl.	1.00	8.000	5.50	44.00	220.00	8.42	272.42	8.00	44.00	220.00	8.42	272.42		
25	14-00000	IFO WC rokturi invalīdiem 98126 (priekš WC 6861, 6872), vai ekvivalents	kpl.	1.00	3.000	5.50	16.50	209.09	10.45	236.04	3.00	16.50	209.09	10.45	236.04		
			Kopā:			82.04			451.20			1965.59			2497.55		
			Materiālu, grunts apmaiņas un būvgružu transporta izdevumi :			6.20%			Tiesas izmaksas kopā:			82.04			451.20		
												121.87			202.63		
												1965.59			2619.42		

Pasūtītājs:  S. Jakovjevs

Izpildītājs:  S. Udaloņa

Kopā: € 2 619.42