

Darbu apjomi

Npk.	Nosaukums	Daudzums	Piezīmes
	Demontāžas darbi:		
1.	Esošo ūdens notekcauruļu demontāža	3 gab.	
2.	Esošās ūdens teknes demontāža	49.7 m	
3.	Jumta malas asīs A-D sagatavošana pārkares ierīkošana (paredzot zibenssaizsardzības kontūra pagaidu demontāžu)	50.0 m ²	
4.	Bojātās siltumizolācijas, ar apdari, demontāža	83.43 m ²	
5.	Dekoratīvās apdares demontāža	230.43 m ²	
	Fasādes atjaunošanas darbi:		
6.	Z-termoprofila (h=120mm, b=1.5mm, l=1000mm) uzstādīšana; solis 1.0 m	50 tek.m	
7.	Jumta siltumizolācijas tipa Paroc Ros 30 b=100mm un tipa Paroc Rob 60 b=20mm ieklāšana starp projektējamajiem Z-termoprofiliem	67.1 m ² 67.1 m ²	leklātais laukums
8.	U-profila (h=120mm iekšējais izmērs) uzstādīšana	49.7 m	
9.	Apšuvums ar metāla loksnī tipa Ruukki T15 (tonis RR23-tumši pelēks); b=250 mm	49.7 m	
10.	Gumijotā ruberoīda apakškārņas ieklāšana b=4mm	75.0 m ²	leklātais laukums
11.	Gumijotā ruberoīda virskārņas ieklāšana b=4mm	75.0 m ²	leklātais laukums
12.	Cinkota skārda ieklāšana jumtam b=1.0m	50 tek.m	
13.	Izdrupušo ķieģeļu apmešana ar cementa javu	12.5 m ²	
14.	Fasādes siltumizolācijas sistēmas ierīkošana, atbilstoši ETAG 004: - siltumizolācija tipa Paroc Linio 15 (λ=0.037W/mK) b=100mm - siltumizolācija tipa Paroc Linio 15 (λ=0.037W/mK) b=30mm	74.6 m ² 8.83 m ²	leklātais laukums
15.	Plaknes sadalošais profils tipa SAKRET MAT D/11 (pielietojams starp esošo un projektējamo siltumizolācijas materiālu)	50 tek.m	
16.	Esošās siltinātās ār sienas špaktelešāna	230.43 m ²	
17.	Fasādes virsmas gruntēšana un krāsošana (tonis SADO LIN F7.05.85 - pieskaņot esošajam ēkas tonim) - visa fasāde asīs A-D	313.86 m ²	
18.	Ūdens teknes d150 tonis RR23 uzstādīšana ar stiprinājumiem	49.7 m	

Npk.	Nosaukums	Daudzums	Piezīmes
19.	Ūdens notekcaurules d100 tonis RR23 uzstādīšana l=8.0m	9 gab.	
20.	Iepriekšdemontētā zibenssaizsardzības kontūra montāža	1 kompl.	
21.	Buvgružu savākšana, iekraušana, izvešana, utilizācija	12 m ³	

Amats	Uzvārds	Paraksts	Datums	Būvobjekta nosaukums					
				Ludzas 2.vidusskolas II mācību korpusa vienkāršotās fasādes atjaunošanas projekts					
Projekta vad.	A.Kuzmiņš			Lapas nosaukums					
Izstrādāja	A.Mikučanova			DARBU APJOMI					
				Pasūtījuma numurs	53 - P/16				
Arh.Nr.				Proj. stadija	BP	Marka	BK	Lapa	5
								Mērogs	
RN Būvkomersanta reģ.Nr.2726-R RĒZEKNES NĀMIS									