



NOSAUKUMS		MĒRVIENTĪBA	SKAITS	PIEZĪMES
K1 I Kārta				
1	Plastmasas kanalizācijas caurules PP 160/142.ieg. klase T8	m.	69,0	
2	Plastmasas kanalizācijas caurules PP 200/172.ieg. klase T8	m.	168,0	
3	Iebetonējama uzdeva OD200 pievienojumu vietās pie dz.bet.aku grodiem	gab.	12	
4	Iebetonējama uzdeva OD160 pievienojumu vietās pie dz.bet.aku grodiem	gab.	11	
5	Dzelzsbetona grodu skataka DN 1500 mm, ķeta vāks 40t	komp.	1	
6	Dzelzsbetona grodu skataka DN 1000 mm, ķeta vāks 40t	komp.	7	
7	Teleskopiskā kanalizācijas skataka pievienojumam pie caurules OD160 (pamatne D400, teleskops D350)	komp.	12	
8	Pārkrituma mezgls PP, OD200, augstums līdz 2.0m	komp.	2	
9	Pārkrituma mezgls PP, OD160, augstums līdz 1,5m	komp.	2	
10	Caurules skalošana un TV inspekcija	kpl.	1	
Citi materiāli kanalizācijas izbūvei				
1	Smilts pamatnes ierīkošana zem cauruļvadiem, skatakām un apbēruma veidošana virs cauruļvadiem, ietverot nobīvēšanu	m3.	122,0	
2	Vidēji rupja smilts	m3.	376,0	
3	Šķēmbas biež. 250mm	m3.	59,0	
4	Karstais asfalts AG 22- 60 mm	m2	227,0	
5	Karstais asfalts ABT 11- 40mm	m2	227,0	
6	Brūgakmeņu atjaunošana biež. 80 mm	m2	4,8	
7	Brūgakmeņu atjaunošana biež. 60 mm	m2	7,0	
Šķērsojumi ar pazemes komunikācijām				
1	Esošo sakaru kabeļu aizsardzība ar škelto kabeļu apvalkcaurulī D100mm	m	12,0	
2	Ūdensvads	vieta	7	
3	Telefona kabelis	vieta	3	
4	Sakara kabelis	vieta	3	
5	Lietus kanalizācija	vieta	0	
6	Zemsprieguma elektrokabelis	vieta	2	

		Būvobjekta nosaukums			
		Kanalizācijas tīklu projektēšana Skolas ielas, Ezera šķērsielas un Mazā ezerkrasta ielas rajonā			
Amats	Uzvārds	Paraksts	Datums	Lapas saturs	
BDV	J. Tapilina	<i>[Signature]</i>	04.2013	IEKĀRTU UN MATERIĀLU SPECIFIKĀCIJA (I Kārta)	
				Pasūtījuma Nr.	13-34-004
				Mērogs	Stadija
				Pasūtītājs	TP
Arh. reģ. Nr.	Uzvārds	Paraksts	Datums	Ludzas novada pašvaldība	Lapas Nr.
					Lapu sk.
				ŪKT-IS	

NOSAUKUMS		MĒRVIENTĪBA	SKAITS	PIEZĪMES
K1 II Kārta				
1	Plastmasas kanalizācijas caurules PP 160/142.ieg. klase T8	m.	78,0	
2	Plastmasas kanalizācijas caurules PP 200/172.ieg. klase T8	m.	382,0	
3	Iebetonējama uzdeva OD200 pievienojumu vietās pie dz.bet.aku grodiem	gab.	26	
4	Iebetonējama uzdeva OD160 pievienojumu vietās pie dz.bet.aku grodiem	gab.	21	
5	Dzelzsbetona grodu skataka DN 1500 mm, ķeta vāks 40t	komp.	0	
6	Dzelzsbetona grodu skataka DN 1000 mm, ķeta vāks 40t	komp.	12	
7	Teleskopiskā kanalizācijas skataka pievienojumam pie caurules OD160 (pamatne D400, teleskops D350)	komp.	21	
8	Pārkrituma mezgls PP, OD200, augstums līdz 2.0m	komp.	2	
9	Pārkrituma mezgls PP, OD160, augstums līdz 1,5m	komp.	2	
10	Caurules skalošana un TV inspekcija	kpl.	1	
Citi materiāli kanalizācijas izbūvei				
1	Smilts pamatnes ierīkošana zem cauruļvadiem, skatakām un apbēruma veidošana virs cauruļvadiem, ietverot nobīvēšanu	m3.	284,0	
2	Vidēji rupja smilts	m3.	708,0	
3	Šķēmbas biež. 250mm	m3.	148,0	
4	Minerālmateriālu maisījums 180 mm	m3.	88,0	
Šķērsojumi ar pazemes komunikācijām				
1	Esošo sakaru kabeļu aizsardzība ar škelto kabeļu apvalkcaurulī D100mm	m	16,0	
2	Ūdensvads	vieta	9	
3	Telefona kabelis	vieta	5	
4	Sakara kabelis	vieta	4	
5	Lietus kanalizācija	vieta	1	
6	Zemsprieguma elektrokabelis	vieta	2	

		Būvobjekta nosaukums			
		Kanalizācijas tīklu projektēšana Skolas ielas, Ezera šķērsielas un Mazā ezerkrasta ielas rajonā			
Amats	Uzvārds	Paraksts	Datums	Lapas saturs	
BDV	J. Tapilina	<i>[Signature]</i>	04.2013	IEKĀRTU UN MATERIĀLU SPECIFIKĀCIJA (II Kārta)	
				Pasūtījuma Nr.	13-34-004
				Mērogs	Stadija
				Pasūtītājs	TP
Arh. reģ. Nr.	Uzvārds	Paraksts	Datums	Ludzas novada pašvaldība	Lapas Nr.
					Lapu sk.
				ŪKT-IS	