


DARBA APJOMU SARAKSTS

Nr. p/k	Nosaukums	Mērvienība	Daudzums	Piezīmes
1.	Esošā sporta laukuma iekārtojuma nojaukšana	kompl.	1	
2.	Esošās smilšu un melnzemes kārtas noņemšana 20cm. biez.-2460m ² ar pārvietošanu rezervē būvlaukuma robežās	m ³	492	
3.	Esošās smilšu un melnzemes kārtas noņemšana 15cm. biez.-963m ² ar pārvietošanu rezervē būvlaukuma robežās	m ³	145	
4.	Zemes laukuma planēšana ar buldozeru	m ²	3425	
5.	Stadiona gultnes ierīkošana(ierakums)	m ³	274	
6.	Daudzfunkcionāls laukums:			
	"Alsatan P" tipa segums - 20 mm	m ²	548	
	Porains asfalts(2. kārtā) - 25 mm	m ²	548	
	Porains asfalts(1. kārtā) - 40 mm	m ²	548	
	šķembas fr.20-40mm biez. 150mm	m ³	82.2 / 98.7	Sablivējuma koef. 1.20
	smilts biez. 200mm	m ³	109.6 / 133.8	Sablivējuma koef. 1.22
	betona apmales BR 100.20.8 ierīkošana uz betona pamatnes	t.m	98	
	betons B-15 zem apmalem - 80 mm	m ³	2.3	
	šķembas zem apmalem(fr. 20 - 40mm) - 100 mm	m ³	2.94 / 3.53	Sablivējuma koef. 1.20
	smilts zem apmalem - 100 mm	m ³	2.94 / 3.60	Sablivējuma koef. 1.22
7.	Futbola laukums :	m ²	1150	
	speciālā sporta zāliena ierīkošana ar 15cm biezas melnzemes kārtas atvešanu, sagatavošanu un zāles sēšanu	m ³	172.5 / 210.45	Sablivējuma koef. 1.22
	šķembas fr.20-40mm biez. 100mm	m ³	115 / 138	Sablivējuma koef. 1.20
	smilts biez. 200mm	m ³	230 / 281	Sablivējuma koef. 1.22
	betona apmales BR 100.20.8 ierīkošana uz betona pamatnes	t.m	142	
	betons B-15 zem apmalem - 80 mm	m ³	1.8	
	šķembas zem apmalem(fr. 20 - 40mm) - 100 mm	m ³	4.2 / 5.1	Sablivējuma koef. 1.20
	smilts zem apmalem - 100 mm	m ³	4.2 / 5.2	Sablivējuma koef. 1.22
8.	Skrejceliņu seguma ierīkošana:			
	"Alsatan SC" tipa segums - 20 mm	m ²	963	
	Porains asfalts - 50 mm	m ²	963	
	Šķembas (fr. 20 - 40mm) - 150 mm	m ³	144.5 / 173.4	Sablivējuma koef. 1.20
	Smilts - 200 mm	m ³	192.6 / 235.0	Sablivējuma koef. 1.22
	betona apmales BR 100.20.8 ierīkošana uz betona pamatnes	t.m	469	
	betons B-15 zem apmalem - 80 mm	m ³	5.8	
	šķembas zem apmalem(fr. 20 - 40mm) - 100 mm	m ³	7.2 / 8.6	Sablivējuma koef. 1.20
	smilts zem apmalem - 100 mm	m ³	7.2 / 8.8	Sablivējuma koef. 1.22

Nr. p/k	Nosaukums	Mērvienība	Daudzums	Piezīmes
9.	Tāllēkšanas bedres ierīkošana	m ²	25.2	
	tāllēkšanas bedres aizbēršana ar speciālām, mīkstām smiltīm(0,5m biez.)	m ³	12.6	
	tāllēkšanas bedres aizsargmales izbūve no ēvelēta dēļa 50mm	m	21.2	
	geotekstila ieklāšana	m ²	30	
	atspēriena dēļis	gab	2	
10.	Melnzeme, ar zāliena sēklām, starp sporta laukumiem. Kārtas uzbēršana-150mm	m ³	111.00 / 135.4	Sablivējuma koef. 1.22
11.	Laukumu un skrejceļu līniju krāsošana	kompl.	1	
12.	Nogāžu nostiprināšana	m ²	840	
13.	Nožogojums starp daudzfunkcionālo un futbola laukumu h=3m	t.m	74	
14.	Sporta laukuma esošā nožogojuma nojaukšana	t.m	178	
15.	Sporta laukuma jauna nožogojuma ierīkošana	t.m	180	
16.	Betona pakāpienu remonts	kompl	1	
17.	Soliņu uzstādīšana	gab	21	
18.	Atkritumu urnas	gab	3	
19.	Drenāža ierīkošana	kompl	1	ŪKT daļā
20.	Koku ciršana	gab	6	
21.	Teritorijas zālāja atjaunošana	m ²	2800	

Dotā lapa izstrādāta lapas ĢP-4 vietā

Amats	Uzvārds	Paraksts	Datums	Būvobjekta nosaukums	Ludzas pilsētas gimnāzijas stadiona rekonstrukcija, Blaumaņa ielā 4, Ludzā, Ludzas novadā.			
Proj. vadīt.	T. Šestakovska			Lapas nosaukums	DARBU APJOMI			
Arhitekts	I. Stankeviča			Pasūtījuma numurs	130 - P/12			
Izstrād.	R. Vītola			Proj. stadija	Marka	Lapa	Mērogs	
Arh.Nr.				TP	ĢP	4A	1:500	